

駒ヶ根市の環境

駒ヶ根市第2次環境基本計画 平成28年度年次報告書

(平成27年度事業報告)

平成28年度 環境ポスター 金賞作品



中学生の部 赤穂中学校

2年 城田純佳さん



小学生の部 赤穂南小学校

4年 松澤歩叶さん

「駒ヶ根市の環境」は、平成27年度の本市の環境の状況や「駒ヶ根市第2次環境基本計画」に掲げた目標についての施策の取組状況を年次報告書として取りまとめ、公表するものです。

平成28年（2016年）12月

駒ヶ根市環境課

【目 次】

I 駒ヶ根市第2次環境基本計画の概要	1
II 駒ヶ根市第2次環境基本計画に基づく取組み	3
II-1 地球を大切にするまち	3
● 太陽光発電導入状況	
● 公共施設への太陽光発電システムの導入	
● 小水力発電の開発	
● 新エネルギー推進協議会	
II-2 物を大切にするまち	5
● 生ごみ堆肥化事業	
● 家庭用生ごみ処理容器・生ごみ処理機購入補助	
● 駒ヶ根市大田切りサイクルステーション	
● レジ袋の削減 ~買い物袋持参運動~	
II-3 安全で安心なまち	7
● 公害防止協定	
● 不法投棄防止対策・環境美化活動	
● 河川等一斉清掃の実施	
● 公害苦情処理	
● 公害対策（河川・湖沼水質検査）	
II-4 自然豊かなまち	9
● 地域でのアレチウリ駆除活動	
● オオキンケイギクの繁殖状況調査	
● 景観育成住民協定	
● ビューポイント整備事業	
II-5 市民全員が主役のまち	11
● 環境かわら版発行	
● えがおポイント推進事業	
● 地域の環境活動への支援	
II-6 豊かな心を育むまち	14
● 昆虫採集と標本作り	
● 保育園・幼稚園で食育	
● 環境ポスターの募集	

III 駒ヶ根市の環境の現況	15
III-1 地球環境	15
● 駒ヶ根市の温室効果ガス排出量	
● 長野県の酸性雨の状況	
III-2 廃棄物・リサイクル	16
● ごみの減量化・資源化	
● 不法投棄の状況	
III-3 公害苦情	20
● 公害苦情受付状況	
III-4 大気環境	21
● 大気の状況	
● 交通騒音の状況	
III-5 水環境	25
● 河川等の水質状況	
● 水洗化の状況	
III-6 自然環境	33
● 土地利用状況	
● 気象状況	
IV 環境指標の評価（目標達成進捗状況）	34
V 平成27年度の概要と今後の取組み	38
平成27年度の取組み評価と課題	38
駒ヶ根市第4次総合計画（環境関連抜粋）	40
VI 資料 駒ヶ根市環境保全条例	42


I 駒ヶ根市第2次環境基本計画の概要

● 計画策定の背景及び目的

駒ヶ根市では、「駒ヶ根市民憲章」の理念、「駒ヶ根市人と自然にやさしいまちづくり条例」の理念と「駒ヶ根市環境保全条例」の基本的認識・基本理念に基づき、平成9年3月に目指すべき4つの環境を柱とした第1次環境基本計画を策定し、推進してきました。

その後、少子高齢化と人口減少化の進展、高度情報化の進展、価値観の多様化、地方分権化など社会情勢は急激な変化を遂げ、本市をとりまく環境問題も、ごみの有料化と減量・資源化、特定外来生物問題と希少生物の保全から酸性雨、オゾン層の破壊、地球温暖化防止対策など、多種多様となり、大きく変化してきました。

これらの問題・課題に対応し、駒ヶ根市が目指す環境の望ましい将来像を明らかにすると共に、その実現に向けて、市民・事業者・市が一体となって、協働して取り組んでいく「道しるべ」とするため、より実効性のある計画として策定しました。



● 計画の位置づけ

本計画は、駒ヶ根市人と自然にやさしいまちづくり条例及び駒ヶ根市環境保全条例の規定に基づき策定したもので、自然にやさしいまちづくり及び環境の保全に関して最も基本となる計画です。環境に関連した市の個別計画や事業は、本計画に沿ってすすめられることになります。

また市民、事業者、市の環境に関する取組みの基本的な指針となります。

● 計画の対象期間

計画期間は、平成18年（2006年）度を基準年度として、目標年度を策定期間、平成20年（2008年）度の10年後の平成29年（2017年）度としました。

● 計画の主体

今日の環境問題は、行政主導の規制的な対応だけでは解決できなくなっています。社会の構成員であるすべての主体が、それぞれの立場に応じて責任を自覚し、環境保全のために自主的・積極的に、協働して行動していくことが必要です。

● 計画の体系

駒ヶ根市の望ましい《将来像》を実現するための6つの基本方針を次のように定めました。

また、この6つの基本方針に関して、それぞれ長期目標を設け、その実現に向けて、次の体系によって、具体的な取組みを進めていきます。

将来像	基本方針	長期目標
空青く ふわつく やさしい 風が 吹くまち 駒ヶ根市	1 地球を大切にするまち	1-1 省エネルギー・新エネルギーをすすめよう 1-2 地球にやさしい交通をすすめよう 1-3 環境に配慮した公共事業・事業活動を増やそう
	2 物を大切にするまち	2-1 使い捨てでない、地球にやさしい製品を選ぼう 2-2 すぐを出して分別・資源化しよう 2-3 水資源を大切にし、有効に活用しよう
	3 安全で安心なまち	3-1 公害の心配のない安心して暮らせるまちをつくろう 3-2 不法投棄、ポイ捨てのないきれいなまちをつくろう 3-3 緑地や水路により、災害に強いまちをつくろう
	4 自然豊かなまち	4-1 多様な生物を守ろう 4-2 自然環境に配慮した景観・緑豊かな住環境をつくろう 4-3 生き物が豊かで、遊びたくなる水辺を復活させよう 4-4 身近な森林を守り、活かそう 4-5 環境に配慮した、やる気が出る農林業をすすめよう
	5 市民全員が主役のまち	5-1 環境活動が広がるしくみや場をつくろう 5-2 環境情報を発信し、市民の関心を高めよう 5-3 地域のコミュニティを大切にしよう
	6 豊かな心を育むまち	6-1 子どもたちの環境学習をすすめよう 6-2 市民の環境学習をすすめよう

● 計画の推進体制と進行管理

環境基本計画を単なる計画に終わらせないためには、推進体制を確立し、市民や事業者に情報を公開していくことが不可欠です。また、多様な主体がネットワーク化を図り、様々な環境活動を各主体が役割分担しながら、協働して進めていく必要があります。

環境基本計画で定められたプロジェクトなどの進行管理は、「駒ヶ根市環境市民会議」が調整役となって、計画の進行状況について、毎年、環境基本計画年次報告書「環境白書（環境レポート）」としてとりまとめ、市長に報告します。環境白書（環境レポート）の報告を受けた市長は、広く市民に公表します。公表は、市のホームページ、市報など多様な方法で行います。

市民、事業者などから寄せられる意見などは次年度以降の取組みに反映させ、また、必要に応じプロジェクトごとの個別計画を策定し、市民、事業者、行政が一体となって協働して、「望ましい将来像」を実現していきます。

II 駒ヶ根市第2次環境基本計画に基づく取組み

『解説』右の枠は目標値に対する達成状況を示しています。
→ 目標達成=青字 目標未達成=赤字

目標項目:H27年度現在実績／目標値

1 地球を大切にするまち

● 太陽光発電導入状況

太陽光発電導入: 27MW / 9MW(平成30年度目標値)

全国的にも日照時間が長く気候が冷涼であり、太陽光発電に有利な地域特性を生かし、市では平成12年度から平成26年度の15年の間、太陽光発電システムの導入に関わる補助事業に取組んでまいりました。その結果、市民の関心の高まりや協力により、目標とする9MWの導入を達成し、平成27年度末時点では、27MWにまで設置が拡大しました。

引き続き、地球温暖化防止に向けて、CO₂を削減するために太陽光発電システムの導入促進に努めます。

※9MW=約2500世帯分が賄える発電容量。27MWは市内世帯の3/4にあたる約7500世帯分に相当する。



太陽光発電設備導入状況 ◇H28.12月時点

◆H27年度末時点

	太陽光発電設備						
	10kw未満	10kw以上			1000kw~2000kw	2000kw以上	合計
		10kw~50kw	50kw~500kw	500kw~1000kw			
全 国 (件)	2,083,903	401,614	381,412	11,980	4,186	4,034	2,489,553
	(kw)	8,654,689	23,568,782	9,063,666	2,723,012	2,916,964	6,054,220
長野県 (件)	64,823	15,106	14,385	569	91	59	2,79,990
	(kw)	280,317	588,287	316,656	114,339	62,679	84,113
駒ヶ根市 (件)	1,260	333	306	23	1	3	1,596
	(kw)	5,681	17,431	7,239	5,846	660	3,686
							26,798

◆駒ヶ根市太陽光発電導入容量計 26,798kW = 27MW ◆長野県内の約2.8%、全国の約0.1%

● 公共施設への太陽光発電システムの導入

公共施設設置: 29 件 / 目標値 10 件(累積)

市役所庁舎、武道館、小中学校、いきいき交流センターなどに加え、市内29箇所の公共施設に設置されており、30箇所目の施設として、平成28年度から竣工した、下平体育館への設置が行われました。



平成28年度から竣工した下平体育館

● 小水力発電の開発

駒ヶ根市は河岸段丘地形により、東西から天竜川に向かいいくつの河川が流れしており、落差、水量ともに豊富なことから小水力発電に適した環境を有しています。

平成24年度に、駒ヶ根市自然エネルギー小水力発電第1号が稼働して以来、平成26年度に第2号が稼働しました。

平成27年度も、新宮川水系による計画の地元説明が行われるなど、市内数箇所で、発電施設設置に向けた調査・研究が進められています。



駒ヶ根市第2号の小水力発電所

		H27年度末時点		
		水力発電設備		
		200kw未満	200kw～1000kw	1000kw～30000kw
全 国 (件)	201	96	67	
	15,460	48,820	304,215	
長野県 (件)	10	2	1	
	668	919	10,700	
駒ヶ根市 (件)	2	0	0	
	45	0	0	

水力発電設備のうち、世界的には10,000kw以下を小水力発電と呼んでおり、ダムのように水を貯め込むことなく、川の流れをそのまま利用した、環境配慮型の発電方法とされています。

● 新エネルギー推進協議会

参加事業所: 41事業所／目標値 100事業所(累積)

駒ヶ根市における新エネルギーの利用を推進により、地球温暖化防止と地域経済活性化に寄与することを目的とし、各種団体や事業者、行政の参加により平成21年に「駒ヶ根市新エネルギー推進協議会」が設立されました。

平成27年度は、稲作地の上に設置し、米の収量や設備の発電量を実験中の設備や地中熱を利用した空調設備を導入し、利用している企業の事務所などを視察しました。



農地設置型太陽光発電設備の視察

○再生可能エネルギー導入の意義

我が国におけるエネルギーの供給のうち、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料がその8割以上を占めており、そのほとんどを海外に依存しています。一方、近年、新興国の経済発展などを背景として、世界的にエネルギーの需要が増大しており、また、化石燃料の市場価格が乱高下するなど、エネルギー市場が不安定化しています。加えて、化石燃料の利用に伴って発生する温室効果ガスを削減することが重要な課題となっています。

このような状況の中、エネルギーを安定的かつ適切に供給するためには、資源の枯渇のおそれが少なく、環境への負荷が少ない太陽光やバイオマスといった再生可能エネルギーの導入を一層進めることができます。

また、再生可能エネルギーの導入拡大により、環境関連産業の育成や雇用の創出といった経済対策としての効果も期待されます。

【経済産業省資源エネルギー庁HPより】

2 物を大切にするまち

● 生ごみ堆肥化事業

生ごみ資源化世帯率: **37.05%**／目標値 100%

駒ヶ根市の可燃ごみは、現在、上伊那広域連合の焼却施設で処理していますが、平成14年度から市内公共施設の生ごみを別途回収し、堆肥化処理を行っています。平成27年度は、約60トンの生ごみを回収し堆肥化を行いました。

平成20年9月から行っている市内モデル地区での一般家庭の生ごみ分別回収では、平成27年度、約570世帯の取り組みにより、約56.7トンの生ごみを堆肥化することができました。

しかし、堆肥化処理の費用対効果等の面から、当事業の見直しが必要であり、今後、事業縮小を含め検討を行っていきます。



【生ごみ堆肥化装置】



【生ごみ分別排出の様子】

● 家庭用生ごみ処理容器・生ごみ処理機購入補助




【生ごみ処理容器】



【電動式生ごみ処理機】

市では、平成5年度から家庭用生ごみ処理容器、平成10年度から電動式生ごみ処理機の購入補助を行っています。平成27年度の補助率は、生ごみ処理容器が購入金額の2/3（限度額5,000円）、生ごみ処理機が購入金額の1/2（限度額30,000円）です。平成27年度は、処理容器33件、処理機67件の購入補助を行いました。



● 駒ヶ根市大田切りサイクルステーション

毎週土日を開設している大田切りサイクルステーションは、駒ヶ根市のすべての分別ごみ・資源物を持ち込むことができます。

利用できるのは、市内の一般家庭の方で、仕事の都合や引越しなど特別な理由により、地域のステーションに出すことができない方です。管理人が常駐しており、分別の仕方を指導しています。平成18年9月の開設以来好評で、平成27年度は1日平均216人の方が利用し、利用者は増加傾向にあります。



↑種類ごとに表示がされていて、分別がわかりやすい

←環境市民会議による観察の様子

【開設日】土・日曜日(12月31日から1月3日を除く)及び12月30日 【開設時間】午前9時から午後4時30分

大田切りサイクルステーションの状況


	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	
年開設日数(日)	54	105	104	103	103	104	105	105	104	103	
利用者数(年間・人)	2,724	8,625	13,504	16,054	17,751	18,315	17,589	17,596	20,684	22,274	
同前年比		316.6%	156.6%	118.9%	110.6%	103.2%	96.0%	100.0%	117.5%	107.7%	
平均利用者数(人)	土曜日	45.8	69.2	110.3	125.7	137.2	139.5	130.0	134.5	174.7	176.3
前年比率		151.3%	159.4%	114.0%	109.1%	101.6%	93.2%	103.4%	129.9%	100.9%	
日曜日	55.5	94.8	148.6	185.4	206.8	212.7	204.3	200.0	222.2	255.4	
前年比率		170.9%	156.7%	124.7%	111.5%	102.9%	96.0%	97.9%	111.1%	115.0%	
土曜・日曜合計	50.4	82.1	129.8	155.9	172.3	176.1	167.5	167.6	198.9	216.3	
前年比率		163.0%	158.1%	120.0%	110.6%	102.2%	95.1%	100.0%	118.7%	108.7%	
指導員	土曜日(バト1、シルバ-1)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	日曜日(バト1、シルバ-2)	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
排出・回収量t	びん・缶・ペット等	14.2	46.2	66.0	73.7	65.6	71.4	62.8	63.8	68.0	72.6
	紙・布・アルミ類	59.5	163.0	202.7	221.5	232.7	234.0	220.7	202.3	211.7	202.5
	可燃・不燃・容リプラ	8.2	33.1	53.4	62.5	62.4	71.5	65.7	75.7	85.8	105.4
	粗大ごみ	1.6	3.2	1.7	1.0	1.0	1.3	0.6	0.3	0.5	0.8
	計	83.4	245.5	323.8	358.7	361.7	378.2	349.8	342.1	366.0	381.3
	同前年比		294.2%	131.9%	110.8%	100.8%	104.6%	92.5%	97.8%	107.0%	104.2%
市計画収集量(事業系除く。) t	6,239	6,251	6,039	5,849	5,669	5,597	5,475	5,440	5,518	5,400	
同上との割合		1.3%	3.9%	5.4%	6.1%	6.4%	6.8%	6.4%	6.3%	6.6%	7.1%

● レジ袋の削減 ~買い物袋持参運動~

マイバッグ持参率: 61.9% / 目標値 80%

市では、平成17年から市内のスーパーの協力を得て、マイバッグの持参状況を継続して調査してきました。

また、駒ヶ根市消費者の会では、スーパー店頭でキャンペーンを行うなどの取組みを行ってきており、その結果当初マイバッグの持参率は25%でしたが、ここ数年は60%となり、レジ袋有料店舗も随分増えました。



3 安全で安心なまち

● 公害防止協定

事業活動に伴って発生する公害を防止し、地域住民の健康の保護と生活環境を保全するため、事業所と市・住民などとの間で締結する協定を公害防止協定といいます。

平成27年度末現在、市が当事者または立会人として事業所と締結している協定は42にのぼります。

公害締結協定数(市一企業等間)

	H27年度中に締結された協定数	H27年度中に失効した協定数	年度末現在の有効な協定数
協定総数			48
協定内容	一般的公害対策		32
	原料・燃料規制		0
	ばい煙規制		6
	排水規制		36
	騒音規制		10
	振動規制		4
	悪臭規制		7
	産業廃棄物規制		15
	その他の公害規制		20
	緑化等環境整備		7
	違反時の制裁措置		24
	公害発生時の措置		29
	うち操業停止等損害賠償		28
	うち無過失損害賠償		0
関住 与民	立入調査関係		29
	当事者として		17
	立会人として		12

※ 協定書、覚書、確約書等の形式を問わない

※ 市が立会人となっているものも含む

公害防止協定締結事業所数(市一企業等間)

業種	H27年度中に締結された協定数	H27年度中に失効した協定数	年度末現在の有効な協定数
事業所総数			42
農業等			1
鉱業			0
建設			0
食料品			5
衣服・繊維			0
木材・木製品			0
紙・パルプ			0
化学			2
石油・石炭製品			1
ゴム・皮革			0
窯業・土石			0
鉄鋼			1
非鉄金属			2
金属			5
機械			7
電気等供給			0
産業廃棄物処理・処分場			4
その他			14

※ 協定書、覚書、確約書等の形式を問わない

※ 市が立会人となっているものも含む

● 不法投棄防止対策・環境美化活動

不法投棄件数: 7件／目標値0件(単年)

不法投棄廃棄物には、産業廃棄物はもちろん、環境に負荷を与えたり、健康に影響を与えたりする有害な化学物質を含むものも多くありますので、早期発見、早期適正処理が望まれます。

「不法投棄は、しない、させない、許さない」を基本に、ほぼ毎日パトロール員が市内を巡回したり、環境美化推進組合の皆さんに協力を得ながら監視体制の強化や市民への啓発を行っています。

不法投棄禁止看板の一例



清掃活動実施団体: **78 団体** / 目標値 100 団体(単年)

● 河川等一斉清掃の実施



街をきれいに！子ども達も清掃に参加

恵まれた環境を守るために、河川の浄化と不法投棄ごみ等を地域からなくすことが課題となっています。

毎年、地域の生活環境浄化と意識の高揚のために「春の河川等一斉清掃」を実施しています。この作業は地域の児童生徒も参加し、環境美化活動の意義を自主的に学べるように企画されています。

また、平成27年度は5月30日に「河川等一斉清掃」が市内一斉に行われたほか、各地区や団体による環境美化活動が行われました。

公害苦情件数: **15 件** / 目標値 0 件(単年)

● 公害苦情処理

市には、日頃から、騒音・悪臭・大気汚染・水質汚濁等の公害に関する様々な苦情が寄せられます。これらの苦情に対し、発生源の調査及び指導、被害拡大の防止等に職員が当たっています。



野焼きの現場

● 公害対策（河川・湖沼水質検査）

市では毎年水質調査を実施しており、平成27年度は、市内の河川及び湖沼30箇所において、水質検査を行い、水質状況の監視及び水質向上に努めています。

平成27年度河川等水質測定地点

天竜川水系4河川	太田切川 大田原橋	市内主要河川	七面川 大法寺入口
	田沢川 天竜川 合流点		鼠川 サラダコスモ排水溝上
	下間川 横山橋		鼠川 上穂大橋下
	天王川 唐沢川合流点		鼠川 上穂沢川 合流点
主要11河川	田沢川 JA北側		上穂沢川 中央道上
	田沢川 漆山皮工場南		如来寺川 中央道上
	古田切川 ヤマウラE北		亀沢川 十二天森西側
	鼠川 美須津保育園北		新宮川 五拾目橋下
	七面川 宮の前地籍		新宮川 大津度橋下
	上穂沢川 上穂沢橋		下間川 寺井取入口
	中田切井 福岡駅前		塩田川 火山川 合流点下
	宮沢川 美里団地東		大沼湖 排水溝付近
	宮沢川 下平入口地籍		駒ヶ池 排水溝付近
	新宮川 新宮川岸地籍		十二天池 排水溝付近
	塩田川 下塩田地籍	高原河川	駒ヶ根高原上の井取水口

4 自然豊かなまち

● 地域でのアレチウリ駆除活動



アレチウリ駆除作業

外来生物駆除活動: **151 件** / 目標値 100 件(累積)

ねずみ川愛護会では、ねずみ川流域の環境を守るために、特定外来生物であるアレチウリの駆除や、河川の草刈など、計画的に作業を行っています。

特にアレチウリは、毎年5月から8月にかけて3回程、毎回20名～30名が作業が作業に取組むことで、美しいねずみ川の環境が保たれています。

● オオキンケイギクの繁殖状況調査

オオキンケイギクは、2006年に外来生物法に基づき、特定外来生物に指定されました。多年草で非常に繁殖力が強く、当初は天竜川や大田切川流域付近を中心に繁殖範囲が拡大する傾向でしたが、近年は市内全域の道路沿いや川沿い、公園などに繁殖し、範囲を拡大しています。

駒ヶ根市では、これ以上の繁殖範囲拡大を防ぐために、繁殖地の状況を把握すべく、調査を開始しました。



大田切川堤防付近に繁殖する
オオキンケイギク

● 景観育成住民協定

住民協定地区数: **9 地区** / 目標値 10 地区(累積)

地域の良好な景観を保全し、景観整備と美しいまちづくりを進めるため、地域住民による景観形成・景観育成住民協定による取組みが行われています。

これらの地区では、農振除外・農地転用・建物の建築・土地の造成・屋外広告物の設置などに際しては、事前に行行為の届出等を行い、協議することとしています。

駒ヶ根市内の景観形成住民協定地区


住民協定の名称	認定	規模
看護大学周辺地域景観形成住民協定	H8.6	約40ha
広域農道(市道新春日街道)沿線景観形成住民協定	H9.12	約5,000m
琴ヶ沢線沿線景観形成住民協定	H10.6	約2,200m
大徳原周辺地域景観形成住民協定	H13.3	約60ha
ふたつのアルプス望岳の里『南田市場』景観形成住民協定	H13.11	約40.8ha
東伊那景観形成住民協定	H14.4 (H20.9変更)	約1,721ha
ふれあいセンター周辺(梨の木)景観形成住民協定	H14.7	約24ha
伊南バイパス「駒ヶ根南部」景観育成住民協定	H19.11	約1,900m
「光前寺周辺水仙の里」景観育成住民協定	H25.3	約97ha

● ビューポイント整備事業

美しい景観を、多くの市民や観光客を見てもらい、その素晴らしさを知ってもらうきっかけとして、ビューポイント整備に着手しました。まず、第1号地として、中央アルプスをはじめ、辺りの山々や湖面の四季の移ろいが美しく、写真やスケッチ等で人気が高い、駒ヶ池湖畔東側を選定しました。

民間のアイデアを取り入れながら、ベンチとその周辺のデザインが景色等、周りの環境とマッチすることを意識する中、赤と白の帯状の塗装を施したハート型のベンチは、駒ヶ根高原「幸せの森」ブライダル協会が、カップルベンチのデザインを公募し、それによって集まった100点近いデザインの中から選ばれた作品を形にしたもので、長野県の「元気づくり支援金」の協力を得て制作されています。

また、長野県でも、景観の発信と美しい景観を後世に残していくことを目的に、ビューポイントの整備に対して支援をしており、長野県の協力を得て整備が行われました。



駒ヶ根高原のビューポイント



駒ヶ根高原を訪れた人達が記念の一枚を残している様子


5 市民全員が主役のまち

連携団体: 1 団体 / 目標値 1 団体

● 環境かわら版発行

駒ヶ根市環境市民会議では、地球温暖化防止を目的に焼却ごみの削減や、発電によるCO₂の削減をテーマに、古着やアルミ缶など資源リサイクルの現場や、地中熱の利用や水素を利用した燃料電池やHEMSによるエネルギーの循環型住宅などといった自然エネルギーの活用について取材し、紙面にまとめ、全戸へ配布しました。

環境市民会議が発行した、
「環境かわら版」第1号



● えがおポイント推進事業

えがおポイント事業(エコ事業数): 12 事業 / 目標値 30 事業(単年)

平成26年度からスタートした「えがおポイント」も2年目を迎えました。

「えがおポイント」は環境活動や健康増進活動などに参加した人にポイントの補助チケットを発行し、それを「つれてってカード」に記録することで、商店街の活性化も図ろうとするものです。

平成27年度は、全部で737,420ポイントが交付され、その内エコ事業は12事業で、交付済ポイントの合計は285,520ポイント(285,520円分)でした(別表参照)。

対象事業に参加してえがお
ポイント補助券をもらう



つれてってカードへ入力



ポイントでお買い物等



平成27年度 えがおポイント交付対象事業(エコ事業)

No.	事業名	ポイント数/枚	交付済チケット数	交付済ポイント計	備考
1	廃棄物の資源化促進事業	100	46	4,600	(株)セイビ社
		10	250	2,500	
2	自然エネルギー設備導入	500	29	14,500	環境課
3	ハッチョウトンボ生息地の整備	500	5	2,500	ハッチョウトンボを育む会
4	古いメガネ回収エコ事業	200	45	9,000	(株)ヤマサン
5	天竜川美化清掃	100	81	8,100	都市整備課
6	平成27年度 天竜川侵略植物 駆除7.26大作戦駒ヶ根会場	100	48	4,800	NPO法人天竜川ゆめ会議
7	平成27年度 こまちゃんエコポイント 事業資源物回収	10	292	2,920	えがおポイント推進協議会
8	環境課 出前講座	100	250	25,000	環境課
9	環境フェスティバル（分別体験 環境クイズ）参加者	100	300	30,000	環境課
10	環境ポスター・標語募集	500	47	23,500	環境課
11	第3回エコ通勤推進事業	150	22	3,300	(株)塩澤製作所
12	生ごみ分別モデル回収参加	360	430	154,800	環境課
合計			1,845	285,520	

天竜川美化活動

駒ヶ根天竜川河川愛護連絡会

天竜川（東伊那
大久保～下平丸塚
公園）間の清掃及
びアレチウリ駆除
活動を実施。
【100P×81人】



資源物回収（ふれあい広場）

駒ヶ根市エコポイント推進協議会

資源物回収の促進と
エコポイント事業の推
進のため、ふれあい広
場で資源物回収を実施。
【10P×292枚】



環境フェスティバル

駒ヶ根市環境課・保健福祉課

●分別体験（環境クイズ）

ごみの分別方法
をクイズ形式で体験
していただき、正し
いごみの出し方につ
いて学んでもらいま
した。 【100P×300人】



出前講座「ゴミの捨て方・消費者詐欺」

駒ヶ根市環境課

ごみの問題や特殊詐欺などをテーマに、出前
講座を開催し、
参加者を対象に
ポイントを交付
しました。
【100P×250人】



● 地域の環境活動への支援

協働のまちづくりを進めるためには、市民や市民団体などが自主的・主体的に取り組む活動が欠かせません。そこで、市では協働のまちづくり補助制度を実施し、市民団体等が営利を目的とせず、不特定かつ多数の皆さんの利益の増進に自主的・主体的に行う活動に対して、補助金の交付や原材料の提供を行い、地域活動や市民活動を支援しています。

平成27年度 協働のまちづくり支援補助事業（環境関連事業抜粋）

ハッショウトンボ保護・生息地整備

(H27.4.1～H28.3.2)

ハッショウトンボを育む会

目的) ハッショウトンボ

の生息区域の自然保護

内容) 湿地帯の整備、

個体数のデータ観測、

パトロール等



天竜川流域侵略植物駆除大作戦

(H27.7.26)

NPO法人 天竜川ゆめ会議

目的) 地域住民及び病院

関係者の親睦を図り、

周辺の景観を良くする

内容) 水仙球根の植え付け



北割二区水仙の里事業

(H27.4.1～H28.3.31)

北割二区農政営農組合

目的) 水仙の球根植え付け

により交流、観光に寄与

内容) 水仙植え付け作業、

草刈り作業



看護大学周辺緑化事業

(H27.5.24～H28.3.11)

看護大学交流市民の会

目的) 会員と卒業生が協力

して、地域に根ざした学園

づくりを進める

内容) シダレザクラの植樹



6 豊かな心を育むまち

身近な生き物調査等の環境学習の実施: 51 件／目標値 50 回

● 昆虫採集と標本作り

天竜川の流域に位置する「おもしろかっぱ館」では、周辺の豊かな自然環境を活かした親子対象の講座等が活発に行われています。

天竜川で石を拾ってきて、ペイントしながら、川について学んだり、昆虫採集をして標本にしたりしながら、身近に様々な昆虫がいることを感じてもらっています。



標本作りを
学ぶ参加親子



石ころペイントの作品

● 保育園・幼稚園で食育

食育・菜園講座の参加者: 11,587 人／目標値 2,000 人(累積)

市内の保育園・幼稚園では、給食を通して、子ども達の正しい食習慣付けに取組んでいます。


料理を作ること・食べることの楽しさを感じてもらうために、親子クッキング・カレー会・豚汁会・自分でおにぎりなどといった調理体験の他、野菜の栽培や収穫体験を通して食への興味を高めることが、食事を何でも残さず食べることに繋がっていきます。



親子クッキングの様子

● 環境ポスターの募集

地球環境や身近な生活環境などの重要性について、多くの人に关心を高めてもらうことを目的に、環境ポスターを募集したところ、市内小中学校をはじめとして多くの作品が集まりました。



平成 28 年度環境ポスター 銅賞作品（上段：中学生の部、下段：小学生の部）

III 駒ヶ根市の環境の現状

1 地球環境

● 駒ヶ根市の温室効果ガス排出量

(単位:t-CO₂/年)

			2013(H25)	2014(H26)		2015(H27)	
			排出量	排出量	前年比	排出量	前年比
二 酸 化 炭 素	産業部門	製造業	83,893	77,286	92.1%	75,806	98.1%
		農林水産業	4,480	4,557	101.7%	4,795	105.2%
		建設業・鉱業	4,610	4,538	98.4%	4,488	98.9%
			92,983	86,381	92.9%	85,089	98.5%
	家庭部門		50,406	50,066	99.3%	50,586	101.0%
	業務部門		52,819	51,151	96.8%	50,789	99.3%
	運輸部門		66,145	65,917	99.7%	66,380	100.7%
	一般廃棄物		261	259	99.2%	258	99.6%
	小計		262,614	253,774	96.6%	253,102	99.7%
	二酸化炭素以外		6,575	9,655	146.8%	8,733	90.5%
温室効果ガス排出量合計			269,189	263,429	97.9%	261,835	99.4%

人口	33,134	33,094		33,381	
1人当たり二酸化炭素排出量	7.93	7.67	96.8%	7.58	98.9%
1人当たり温室効果ガス排出量	8.12	7.96	98.0%	7.84	98.5%

※業務部門：飲食業、サービス業、小売店等

(駒ヶ根市：環境課)

※二酸化炭素以外：CH₄、N₂O、HFCs

温室効果ガス排出量推計ソフトにより算出

● 長野県内の酸性雨の状況

酸性雨調査結果(平成27年度)

(pH値)


調査地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上田市	上田合同庁舎(上田市材木町1-2-6)	6.59	6.47	4.64	4.94	5.23	5.03	5.87	5.29	5.78	5.33	5.67	5.11
飯田市	飯田合同庁舎(飯田市追手町2-678)	5.01	5.56	5.18	5.45	5.06	5.34	5.39	5.28	5.22	5.31	5.37	5.48
松本市	松本合同庁舎(松本市島立1020)	5.71	6.35	4.78	6.08	5.49	5.60	6.29	5.52	6.07	6.19	5.76	5.56
白馬村	八方池山荘(北安曇郡白馬村北城4488-277)	5.49	4.81	4.60	5.08	4.68	5.02	5.13	5.30	4.96	4.93	4.96	5.02
長野市	環境保全研究所(長野市安茂里米村1978)	5.10	5.15	4.49	4.75	4.88	4.87	5.45	5.09	4.95	5.01	5.30	5.06

pH5.6以下を酸性雨という

資料:長野県水大気環境課


2 廃棄物・リサイクル

● ごみの減量化・資源化




※平成 27 年度は前年に比べて、焼却ごみが 16t、資源物が 96t 減少

(単位 : t)




(単位 : t)



(単位 : t)

(単位：g)



※資源化率の減少傾向は、資源物を直接民間の受入施設やスーパー等の回収に持込むケースが増えて
いることが要因の一つとしてあげられる。

駒ヶ根市的一般廃棄物計画収集の状況

		単位	資源化	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
基本	人口(10/1現在)	人	-	35,197	35,304	35,298	34,829	34,673	34,558	34,080	33,773	33,585	33,381
	世帯数(10/1現在)	世帯	-	12,472	12,704	12,772	12,637	12,656	12,741	12,653	12,696	12,760	12,816
	平均世帯員数	人	-	2.82	2.78	2.76	2.76	2.74	2.71	2.69	2.66	2.63	2.60
	ごみ処理費用	千円	-	306,302	288,058	304,760	313,980	292,187	297,039	285,404	265,750	281,386	257,149
可燃ごみ	焼却ごみ	t		3,706	3,710	3,692	3,554	3,448	3,496	3,464	3,484	3,548	3,532
	事業系	t		2,663	2,832	2,534	2,165	2,157	2,164	2,133	2,228	2,122	2,151
	焼却計	t		6,369	6,542	6,226	5,719	5,605	5,660	5,597	5,712	5,670	5,683
	資源物	t	資	1,419	1,420	1,259	1,232	1,168	1,071	1,006	880	845	749
	可燃ごみ計	t		7,788	7,962	7,485	6,951	6,773	6,731	6,603	6,592	6,515	6,431
不燃ごみ	ガラス	t		133	140	111	125	85	97	130	142	145	147
	金属	t		76	79	63	64	125	102	60	62	57	59
	埋立て	取灰	t	30	29	34	33	29	28	25	26	26	22
		塵ブラー(黒)	t	200	209	217	197	194	185	181	180	199	206
	粗大ごみ・不法投棄	t		20	15	12	9	9	6	5	10	41	22
	非資源化	t		459	471	437	428	442	418	401	420	468	456
不燃ごみ	資源化計	有害ごみ	t	8	10	7	6	7	7	6	6	8	7
		乾電池	t	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	蛍光管	t	資	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	ペットボトル	t	資	31	29	29	28	29	29	27	25	23	23
	容リプラ	t	資	461	463	471	466	443	439	444	452	452	457
	びん	t	資	118	113	106	100	100	101	91	124	130	132
	スチール缶	t	資	21	17	17	16	15	17	19	17	16	14
	アルミ	t	資	13	17	19	17	16	16	14	24	21	21
	資源化	t		655	651	651	635	612	612	603	656	657	663
	不燃ごみ計	t		1,114	1,122	1,088	1,063	1,054	1,030	1,004	1,076	1,125	1,119
ごみ総量			t	8,902	9,084	8,573	8,014	7,827	7,761	7,607	7,668	7,640	7,551

駒ヶ根市的一般廃棄物分別区分

		H18	H19	H20~H25	H26~H27
資源物	容器包装リサイクル法	無色びん	○	○	○
	容器包装リサイクル法	茶色びん	○	○	○
	容器包装リサイクル法	その他びん	○	○	○
	容器包装リサイクル法	ペットボトル	○	○	○
	容器包装リサイクル法	フラ製容包類	○	○	○
	容器包装リサイクル法	牛乳パック	○	○	○
	容器包装リサイクル法	段ボール	○	○	○
	容器包装リサイクル法	紙製容包類			
	容器包装リサイクル法	アルミ缶	○	○	○
	容器包装リサイクル法	スチール缶	○	○	○
	その他				
	その他		蛍光管	○	○
	その他		乾電池	○	○
	その他		新聞	○	○
非資源物	その他		雑誌・雑紙類	○	○
	その他		布類	○	○
	その他		アルミ類	○	○
	その他		廃食用油	○	○
	その他		生ごみ(モデル地区)		○
	その他		小型家電		○
分別数		21	22	23	24
全国統一物		テレビ	○	○	○
全国統一物		冷蔵庫・冷凍庫	○	○	○
全国統一物		洗濯機	○	○	○
全国統一物		エアコン	○	○	○
全国統一物		パソコン	○	○	○
全国統一物		オートバイ	○	○	○
全国統一物		自動車	○	○	○
分別数		7	7	7	7
全分別数		28	29	30	31

ごみ減量行動計画目標の達成状況


	単位	16年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
家庭系1人1日平均排出量 (資源物含む。)	計画	g	497	490	480	470	460
	実績	g	497	486	485	469	460
家庭系資源物化率	計画	%	34.6%	36.7%	38.8%	40.8%	42.9%
	実績	%	34.6%	33.2%	33.1%	31.6%	31.9%
事業系燃やせるごみ(年)	計画	t	2,823	2,678	2,534	2,389	2,245
	実績	t	2,823	2,663	2,832	2,534	2,165
人口推計		34,651	34,700	34,694	34,687	34,681	34,673
(参考)家庭系の全量	計画	t	6,352	6,206	6,078	5,951	5,823
	実績	t	6,352	6,239	6,252	6,039	5,849
							5,670

ごみ減量行動計画第2期 目標の達成状況

	単位	H21実績	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
家庭系1人1日平均排出量 (資源物含む。)	計画	g	450	440	430	420	410
	実績	g	460	444	440	441	450
家庭系資源物化率	計画	%	34.0%	36.0%	38.0%	40.0%	42.0%
	実績	%	31.9%	30.1%	29.4%	28.2%	27.2%
事業系燃やせるごみ(年)	計画	t	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
	実績	t	2,165	2,164	2,133	2,228	2,122
人口推計		34,558	34,080	33,773	33,585	33,381	
(参考)家庭系の全量	計画	t	5,676	5,473	5,301	5,149	5,027
	実績	t	5,849	5,596	5,474	5,440	5,518
							5,400

● 不法投棄の状況

(単位：件)



種類別不法投棄発見件数

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
家電4品目	19	8	29	11	0	0	1	0	3	1
その他家電	17	17	24	4	2	0	2	1	3	5
家庭ごみ等	62	59	39	39	30	12	26	6	0	0
空き缶・空き瓶	20	12	8	3	100	0	0	0	0	0
タイヤ	16	11	16	8	17	0	0	2	0	2
自動車・バイク	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
自転車	11	7	6	3	0	0	0	0	0	0
その他一般廃棄物	71	61	76	39	53	12	5	6	8	0
産業廃棄物	5	4	2	0	0	0	0	1	0	0
合計	223	180	201	108	108	25	34	16	14	8

3 公害苦情


● 公害苦情受付状況

公害苦情件数の推移

区分	年度	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総数	受付	251	207	187	113	51	15	21	35	17	22
	内解決	251	207	187	113	51	15	21	35	17	22
① 大気汚染	受付	33	32	36	13	19	7	6	12	5	8
	内解決	33	32	36	13	19	7	6	12	5	8
② 水質汚染	受付	31	9	15	21	3	2	4	6	2	4
	内解決	31	9	15	21	3	2	4	6	2	4
③ 土壤汚染	受付	4	2	0	7	1	0	1	1	1	0
	内解決	4	2	0	7	1	0	1	1	1	0
④ 騒音	受付	5	7	5	2	1	0	0	4	1	2
	内解決	5	7	5	2	1	0	0	4	1	2
⑤-2 低周波騒音	受付	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	内解決	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
⑤ 振動	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 地盤沈下	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 悪臭	受付	7	7	6	0	0	0	0	3	0	1
	内解決	7	7	6	0	0	0	0	3	0	1
⑧ 日照権	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 通風権	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 光害	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 電波障害	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑫ 土砂散乱	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑬ 土砂流出	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑭ 一般廃棄物	受付	159	135	123	69	25	6	10	9	8	7
	内解決	159	135	123	69	25	6	10	9	8	7
⑮ 産業廃棄物	受付										
	内解決										
⑯ ふん・尿害	受付	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
⑰ 害虫等発生	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑱ 火災の危険	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑲ 動物死骸放置	受付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑳ その他	受付	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	内解決	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0

※⑭は主に不法投棄の件数

公害苦情受付件数の推移



4 大気環境

● 大気の状況

大気測定結果（県調査）

測定地点：伊那合同庁舎

年度	二酸化硫黄 年平均値(ppm)	二酸化窒素 年平均値(ppm)	光化学オキシダント 年平均値(ppm)	浮遊粒子状物質 年平均値(mg/m³)
平成13年	0.005	0.012	0.029	0.021
平成14年	0.004	0.012	0.031	0.017
平成15年	0.004	0.012	0.033	0.018
平成16年	0.003	0.012	0.034	0.017
平成17年	0.004	0.011	0.035	0.017
平成18年	0.004	0.013	0.030	0.017
平成19年	0.003	0.009	0.030	0.015
平成20年	0.004	0.008	0.035	0.014
平成21年	0.003	0.010	0.035	0.013
平成22年	0.003	—	—	0.012
平成23年	0.003	—	—	0.021
平成24年	0.003	—	—	0.017
平成25年	0.003	—	—	0.018
平成26年	0.003	—	—	0.018
平成27年	—	0.007	0.035	0.018

資料：長野県水大気環境課

○大気の汚染に係る環境基準

(昭和 48 年5月8日環境庁告示第 25 号 最終改正 平成 13 年4月 20 日環境省告示第 30 号)

物質	二酸化硫黄	二酸化窒素	光化学オキシダント	浮遊粒子状物質
環境上の条件	1時間値の1日平均値が0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm 以下であること。	1時間値の1日平均値が0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。	1時間値が 0.06ppm 以下であること。	1時間値の1日平均値が 0.10mg/m³ 以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m³ 以下であること。

● 交通騒音の状況

交通騒音

自動車交通騒音調査結果

年 度	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	環境基本法	騒音規制法	要請限度
測 定 場 所	昼間	夜間	環境基準												
国道153号(小町屋)	70	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C類型	c区域	—
国道153号(福岡)	—	—	73	70	74	71	73	69	71	67	67	67	C類型	c区域	—
県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線(上穂北)	69	64	68	64	66	62	68	63	68	62	—	—	B類型	b区域	—
新春日街道(北割二区)	71	67	73	68	72	68	72	67	71	67	70	66	—	—	—
新春日街道(八幡原付近)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国道153号バイパス飯田方面行き(町二区)	—	—	—	—	61	56	—	—	—	—	—	—	B類型	b区域	—
国道153号バイパス飯田方面行き(町四区)	—	—	—	—	—	65	60	—	—	—	—	—	C類型	c区域	—
国道153号バイパス飯田方面行き(小町屋)	—	—	—	—	—	—	61	54	—	—	—	—	C類型	c区域	—
国道153号バイパス飯田方面行き(飯坂)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	62	C類型	c区域	—
国道153号バイパス飯田方面行き(経塚)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	58	B類型	b区域	—
国道153号バイパス伊那方面行き(町二区)	—	—	—	—	61	55	—	—	—	—	—	—	B類型	b区域	—
国道153号バイパス伊那方面行き(町四区)	—	—	—	—	—	66	61	—	—	—	60	56	C類型	c区域	—
国道153号バイパス伊那方面行き(小町屋)	—	—	—	—	—	—	61	55	—	—	—	—	C類型	c区域	—
国道153号バイパス伊那方面行き(東町)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	61	—	C類型	c区域	—
国道153号バイパス伊那方面行き(赤須東)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	58	—	B類型	b区域	—
国道153号(北町)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	63	66	60	—	B類型
古田切線(下平)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	51	—	—	—	—
中央自動車道西宮線(北割一区切石)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	51	—	61	61	—
中央自動車道西宮線(南割区)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	66	—
県道駒ヶ根谷線(東町)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	51	C類型
県道駒ヶ岳公園線(中央)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	49	C類型

※基準適用外である新春日街道及び古田切線を除き、「道面上に面する地域」及び「幹線交通を担う道路に近接す

資料：駒ヶ根市環境課

■ 環境基準超過 ■ 環境基準及び要請限度超

地域評価(面的評価)結果

年度	評価箇所	評価区間全体①+②			近接空間①			非近接空間②		
		戸数	環境基準超過戸数 (昼間)	環境基準超過戸数 (夜間)	戸数	環境基準超過戸数 (昼間)	環境基準超過戸数 (夜間)	戸数	環境基準超過戸数 (昼間)	環境基準超過戸数 (夜間)
平成15年	県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線（上穂北）	56	0	1	19	0	0	37	0	1
平成16年	国道153号バイパス飯田方面行き（町二区）	18	0	0	6	0	0	12	0	0
	国道153号バイパス伊那方面行き（町二区）	15	0	0	4	0	0	11	0	0
平成17年	国道153号バイパス飯田方面行き（町四区）	12	0	0	3	0	0	9	0	0
	国道153号バイパス伊那方面行き（町四区）	19	0	0	8	0	0	11	0	0
平成18年	国道153号飯田方面行き（福岡）	63	17	18	22	16	16	41	1	2
	国道153号伊那方面行き（福岡）	33	6	11	12	6	6	21	0	5
平成19年	県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線 国道方面行き（上穂北）	13	0	0	4	0	0	9	0	0
	県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線 駒ヶ根IC方面行き（上穂北）	41	0	0	13	0	0	28	0	0
平成20年	国道153号バイパス飯田方面行き（飯坂）	27	0	0	9	0	0	18	0	0
	国道153号バイパス伊那方面行き（東町）	11	0	0	2	0	0	9	0	0
平成21年	国道153号バイパス飯田方面行き（経塚）	22	0	0	6	0	0	16	0	0
	国道153号バイパス伊那方面行き（赤須東）	15	0	0	3	0	0	12	0	0
平成24年	一般国道153号（旧道）	285	0	0	117	0	0	168	0	0
	一般国道153号（伊南バイパス）	230	0	0	69	0	0	161	0	0
平成25年	中央自動車道西宮線	46	0	2	14	0	0	32	0	2
	一般国道153号	435	0	0	203	0	0	232	0	0
平成26年	中央自動車道西宮線	34	0	9	12	0	3	22	0	6
	県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線（上穂北）	173	0	0	45	0	0	128	0	0
平成27年	県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線（東町）	361	0	0	190	0	0	171	0	0
	県道駒ヶ根長谷線（中央）	93	0	0	45	0	0	48	0	0

資料:駒ヶ根市環境課

○騒音に係る環境基準（平成10年9月30日環境庁告示第64号）（抜粋）

地域の類型	基準値		類型をあてはめる地域
	昼間 午前6時から 午後10時まで	夜間 午後10時から 翌日の午前6時まで	
A A	50 デシベル以下	40 デシベル以下	
A及びB	55 デシベル以下	45 デシベル以下	
C	60 デシベル以下	50 デシベル以下	環境基本法（平成5年法律第91号）第16条第2項の規定により県知事が類型ごとに指定する地域

(注)

- 1 A Aを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
- 2 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- 3 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- 4 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という。）については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地域の区分	基準値	
	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60 デシベル以下	55 デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65 デシベル以下	60 デシベル以下

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値	
昼間	夜間
70 デシベル以下	65 デシベル以下

1 「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条の規定による高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道（市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。）をいう。

2 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定する。

- (1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 メートル
- (2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル

(注) 評価手法は、等価騒音レベル（L A e q）とする。

○騒音に係る環境基準の類型指定状況（平成11年3月25日県告示第182号）

市町村名	第一種低層住居専用地域	第二種低層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	第二種中高層住居専用地域	付表の地	第一種住居地	第二種住居地	準住居地	市街化調整区	付表の地	近隣商業地	商業地	準工業地	工業専用地域	付表の地	告示年月日及び告示番号
駒ヶ根市	A	A	A	A		B	B	B		C	C	C	C			駒ヶ根市が告示

○騒音規制法に基づく規制基準等（抜粋）

1 規制基準等

●特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準（昭和50年2月27日 県告示第97号）

区域の区分	時間の区分	昼間	朝		夜間
			午前8時から 午後6時まで	午前6時から 午前8時まで	
第1種区域		50 デシベル		45 デシベル	45 デシベル
第2種区域		60 デシベル		50 デシベル	50 デシベル
第3種区域		65 デシベル		65 デシベル	55 デシベル
第4種区域		70 デシベル		70 デシベル	65 デシベル

（備考）

- 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度という。
- 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、それぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。

●騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令

（要請限度）（平成12年3月30日 県告示第209号）

区域の区分	昼間	午前6時から 午後10時まで	夜間	午後10時から 翌日の午前6時まで
1 a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域		65 デシベル		55 デシベル
2 a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域		70 デシベル		65 デシベル
3 b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域		75 デシベル		70 デシベル

この場合において「幹線道路を担う道路に近接する区域」については上表にかかわらず、特例として次の表のとおりとする。

昼間	午前6時から 午後10時まで	夜間	午後10時から 翌日の午前6時まで
	75 デシベル		70 デシベル

（備考）

- 車線とは、一縦列の自動車（二輪のものを除く。）が安全かつ円滑に走行するため必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。
- 「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条に規定による高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道（市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。）をいう。
- 「幹線交通を担う道路に近接する区域」とは、次の車線数の区分に応じ道路の敷地の境界線からの距離によりその範囲を特定する。
 - 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 メートル
 - 2車線を超える車線数を有する幹線交通を担う道路 20 メートル

2 指定地域

●騒音規制法第3条第1項の規定に基づく指定状況（昭和50年2月27日 県告示第97号）

市町村名	第一種低層住居専用地域	第二種低層住居専用地域	付表の地	第一種中高層住居専用地域	第二種中高層住居専用地域	第一種住居地域	第二種住居地域	準住居地域	市街化調整区域	付表の地	近隣商業地域	商業地域	準工業地域	付表の地	工業地域	工業専用地域	付表の地	告示年月日 及び 告示番号
	駒ヶ根市	1	1		2	2	2	2			3	3	3		4			駒ヶ根市が告示

(備考)

1 この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法（昭和43年法律第100号）第2章の規定により定められた用途地域をいう。また、市街化調整区域とは、同法第7条の規定により定められた市街化調整区域をいう。

2 表中の1、2、3及び4は、それぞれ第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域を表す。

3 指定状況は平成26年3月31日現在

●騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令の地域指定状況（昭和50年2月27日 県告示第97号）

市町村名	第一種低層住居専用地域	第二種低層住居専用地域	第一種中高層住居専用地域	第二種中高層住居専用地域	付表の地	第一種住居地域	第二種住居地域	準住居地域	市街化調整区域	付表の地	近隣商業地域	商業地域	準工業地域	工業地域	工業専用地域	付表の地	告示年月日 及び 告示番号
	駒ヶ根市	a	a	a	a	b	b	b			c	c	c	c			駒ヶ根市が告示

(備考)

1 この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法（昭和43年法律第100号）第2章の規定により定められた用途地域をいう。また、市街化調整区域とは、同法第7条の規定により定められた市街化調整区域をいう。

2 表中のa、b、及びcは、それぞれa区域、b区域、及びc区域を表す。

3 指定状況は平成26年3月31日現在

5 水環境

● 河川等の水質状況

平成27年度 市内河川・湖沼水質測定結果

水質測定の各項目ごと、環境基準の値（目標値）に照らし合わせて現状を捉えました。

[環境基準とは]

環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として定められた行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。


また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとなるないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものである。

(環境省HP参照)

- ・縦棒の上下は最大値と最小値を示し、一印は平均値を示しています。
 - ・測定値が 0.5mg/L 未満または 1mg/L 未満の場合は、 0.5mg/L または 1mg/L としています。

pH(水素イオン濃度)

河川のpHは、6.5-8.5が適正とされており、pH7が中性、これより数値が高いとアルカリ性、低いと酸性であることを示します。調査対象河川、湖のpHは全ての箇所で適正值の範囲であり、生物の生息等にも適した状態と言えます。



BOD(生物化学的酸素要求量)


微生物が、水中の有機物等を分解するために必要とする酸素の量です。河川の汚れの度合いを示す代表的な指標で、一般的には、この数値が大きいほど川が汚れていることになります。

調査対象河川、湖は2箇所を除き、年平均 2 mg/L 以下であります。また、その多くが年平均 1mg/L 未満を示しており、この数値は、人の手が入っていないきれいな河川と同等の水質だと言えます。

【参考】 BOD 値の年平均 天竜川 伊那市中央橋付近 1.6 吉瀬ダム上流付近 1.3 ※H27 長野県調査

(mg/L)

BOD



天竜川の
環境基準値
2mg/L 以下

水の動きが
鈍く、落ち葉
や土が堆積
しているこ
とが要因

※★はCODの値

SS(浮遊物質量)


粒径 2mm 以下で、水中をただよっている物質の量で、土や石の微粒子・プランクトンやその死骸、下水・工場排水などに含まれる沈殿物などです。これが多いと川底にヘドロ等がたまったり、魚介類に悪影響を及ぼしたりします。

調査対象河川、湖は、十二天池排水溝付近を除き、年平均 10mg/L 未満であり、河川の環境基準の目標値 25mg/L 以下、湖の目標値 15mg/L 以下を達成しています。

【参考】天竜川伊那市中央橋付近 9 吉瀬ダム上流付近 7 ※H26 長野県調査

(mg/L)

SS




天竜川の
環境基準値
25mg/以下

D O (溶存酸素量)

水中に溶けている酸素の量です。水中の酸素が少なくなると数値が低下し、3mg/L 以下になると悪臭が発生したり、魚介類等の生物が窒息死したりします。

調査対象河川、湖は、全て年平均9mg/L以上で、生物の生息に十分な酸素が含まれていると言えます。



生活環境の保全に関する項目の測定地点別環境基準達成状況(平成27年度)

測定地点名		pH		BOD(mg/L)			SS(mg/L)			DO(mg/L)			
		最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値
天竜川水系 4河川	太田切川 大田原橋	7.5	7.7	7.6	0.6	0.8	0.7	∠1	1.0	1.0	7.2	12.0	9.6
	田沢川 天竜川合流点	7.1	7.2	7.2	1.1	1.7	1.4	4.0	5.0	5.0	7.3	9.8	8.6
	下間川 横山橋	7.4	7.4	7.4	0.9	0.9	0.9	∠1	9.0	5.0	7.4	13.0	10.2
	天王川 唐沢川合流点	7.1	7.7	7.4	0.7	0.7	0.7	1.0	7.0	4.0	7.6	14.0	10.8
主要 11河川	田沢川 JA北側	7.2	7.6	7.4	0.7	0.9	0.8	∠1	3.0	2.0	8.3	13.0	10.7
	田沢川 漆山皮工場南	7.4	7.8	7.6	0.6	0.8	0.7	∠1	2.0	1.5	7.6	13.0	10.3
	古田切川 ヤマウラE北	7.5	7.5	7.5	0.7	1.1	0.9	1.0	3.0	2.0	8.2	13.0	10.6
	鼠川 美須須保育園北	7.3	7.4	7.4	0.8	4.2	2.5	1.0	2.0	1.5	8.3	13.0	10.7
	七面川 宮の前地籍	7.2	7.3	7.3	1.1	1.1	1.1	1.0	2.0	1.5	8.2	13.0	10.6
	上穂沢川 上穂沢橋	7.4	7.4	7.4	0.7	1.3	1.0	∠1	3.0	2.0	8.3	12.0	10.2
	中田切井 福岡駅前	7.5	7.5	7.5	0.7	0.9	0.8	2.0	3.0	2.5	8.7	14.0	11.4
	宮沢川 美里団地東	7.3	7.5	7.5	0.9	0.9	0.9	∠1	1.0	1.0	8.5	13.0	10.8
	宮沢川 下平入口地籍	7.5	7.7	7.6	0.9	1.2	1.1	3.0	3.0	3.0	7.9	13.0	10.5
	新宮川 新宮川岸地籍	7.5	7.6	7.6	0.6	0.7	0.7	1.0	3.0	2.0	7.8	14.0	10.9
	塙田川 下塙田地籍	7.2	7.5	7.4	0.6	0.7	0.7	∠1	4.0	2.5	7.2	12.0	9.6
市内 主要河川	七面川 大法寺入口	7.2	7.3	7.3	0.7	0.7	0.7	2.0	6.0	4.0	8.3	13.0	10.7
	鼠川 サラダコスモ排水溝上	7.4	7.4	7.4	∠0.5	0.6	0.6	∠1	2.0	1.5	7.9	13.0	10.5
	鼠川 上穂大橋下	7.5	7.5	7.5	1.3	1.6	1.5	2.0	2.0	2.0	7.8	13.0	10.4
	鼠川 上穂沢川合流点	7.4	7.5	7.5	0.7	0.7	0.7	∠1	5.0	3.0	8.2	13.0	10.6
	上穂沢川 中央道上	7.5	7.6	7.6	0.9	1.0	1.0	∠1	2.0	1.5	7.6	13.0	10.3
	如来寺川 中央道上	7.4	7.5	7.5	0.8	0.8	0.8	∠1	17.0	9.0	8.1	14.0	11.1
	亀沢川 十二天森西側	7.3	7.3	7.3	0.7	0.9	0.8	4.0	4.0	4.0	8.1	12.0	10.1
	百々目木川 五拾目橋下	7.5	7.6	7.6	∠0.5	0.5	0.5	2.0	4.0	3.0	7.7	13.0	10.4
	新宮川 大津度橋下	7.5	7.7	7.6	0.6	0.7	0.7	2.0	5.0	3.5	7.6	13.0	10.3
	下間川 寺井取入口	7.4	7.5	7.5	∠0.5	0.7	0.6	2.0	7.0	4.5	7.4	13.0	10.2
市内 主要湖沼	塙田川 火山川合流点下	7.4	7.5	7.5	∠0.5	1.0	0.8	1.0	5.0	3.0	7.3	11.0	9.2
	大沼湖 排水溝付近	7.3	7.7	7.5	1.5	2.6	2.1	1.0	2.0	1.5	7.4	10.0	8.7
	駒ヶ池 排水溝付近	7.3	7.5	7.4	∠0.5	0.9	0.7	∠1	∠1	1.0	8.3	13.0	10.7
高原河川	十二天池 排水溝付近	6.9	7.5	7.2	4.0	16.0	10.0	6.0	24.0	15.0	10.0	13.0	11.6
	駒ヶ根高原上の井取水口	7.4	7.6	7.5	∠0.5	0.6	0.6	∠1	∠1	1.0	8.3	13.0	10.7
	駒ヶ根高原上水道水源取水口	7.4	7.6	7.5	∠0.5	0.6	0.6	∠1	∠1	1.0	8.3	13.0	10.7
参考	環境基準(A類型 天竜川)	6.5以上8.5以下			2mg/L以下			25mg/L以下			7.5mg/L以上		

※注1 年2回の測定結果である。

*注2 測定値が0.5mg/L未満または1mg/L未満の場合は、0.5mg/Lまたは1mg/Lとして平均値の計算をしている。

※注3 市内主要湖沼のBOD欄はCODの測定値である。

*注4 参考として天竜川(三峰川合流点から宮ヶ瀬橋まで)の環境基準値を掲載した。下線はその基準値を超過した数値である。

参考 平成27年度県調査結果











測定地点名	pH		BOD (mg/L)		SS (mg/L)		DO (mg/L)				
	最小値	最大値	75%値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	最小値	最大値	年平均値	
天竜川 吉瀬ダム上 (A類型)	7.6	8.5	7.9	8.1	1.4	3.0	110	28	8.4	10.0	9.2











市内水質検査測定地点のBOD(生物化学的酸素要求量)の推移










注1 年2回又は4回測定の年間平均値である。

注2 測定値が0.5mg/L未満の場合は、0.5mg/Lとして平均値を算出している。

※ 十二天池 排水溝付近以外は、天竜川の環境基準値2.0mg/L以内である。







※H25 湖床工事の為データ無し

資料:駒ヶ根市環境課

○生活環境の保全に関する環境基準

(昭和46年12月28日環境庁告示第59号 最終改正平成15年11月5日環境省告示第123号)

1 河川


類型 項目	利用目的の適応性	基 準 値					該当 水域
		水素イオン 濃 度 (p H)	生物化学的 酸素要求量 (B O D)	浮遊物質量 (S S)	溶存酸素量 (D O)	大腸菌群数	
AA	水道1級 自然環境保全及び A以下の欄に掲げ るもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN/ 100mL以下	別に水域類型ごとに指定する水域
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/ 100mL以下	
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5,000MPN/ 100mL以下	
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	—	
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲 げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	—	
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮 遊が認めら れな いこ と。	2mg/L 以上	—	
測 定 方 法		省略					

2 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)

類型 COD (mg/L)	利用目的の適応性	基 準 値					該当 水域
		水素イオン 濃 度 (p H)	生物化学的 酸素要求量 (C O D)	浮遊物質量 COD (mg/L)	溶存酸素量 (D O)	大腸菌群数	
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全及び A以下の欄に掲げ るもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L 以下	1mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN/ 100mL以下	別に水域類型ごとに指定する水域
A	水道2、3級 水産2級 水浴 及びB以下の欄に 掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L 以下	5mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1,000MPN/ 100mL以下	
COD (mg/L)	水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げ るもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L 以下	15mg/L 以下	5mg/L 以上	—	
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上 8.5以下	8mg/L 以下	ごみ等の浮 遊が認めら れな いこ と。	2mg/L 以上	—	
測 定 方 法		省略					

● 水洗化の状況

水洗化率の推移(公共下水道+農集排+合併浄化槽)



6 自然環境

● 土地利用状況

地目別土地面積の推移

(単位 : k m²)

年度	総面積	課税対象地計							非課税地
		田	畠	住宅	山林	原野	その他		
昭和 45. 1. 1	163.53	61.28	18.62	8.00	2.66	19.67	12.13	0.20	102.25
50. 1. 1	163.53	56.06	18.24	6.98	3.59	16.18	10.83	0.24	107.47
55. 1. 1	163.53	55.97	18.08	6.41	4.08	16.05	10.74	0.61	107.56
60. 1. 1	163.53	56.89	18.06	5.92	4.88	18.10	9.02	0.91	106.64
平成 2. 1. 1	165.86	56.75	18.01	5.51	5.43	17.74	8.70	1.36	109.11
7. 1. 1	165.86	56.42	17.62	4.81	6.31	17.42	8.64	1.62	109.44
12. 1. 1	165.86	56.26	17.08	4.25	7.14	17.58	8.67	1.54	109.60
17. 1. 1	165.86	55.65	16.53	3.95	7.55	17.09	8.67	1.86	110.21
18. 1. 1	165.86	55.04	16.32	3.99	7.59	16.65	8.64	1.85	110.82
19. 1. 1	165.86	55.05	16.25	3.96	7.69	16.63	8.66	1.86	110.81
20. 1. 1	165.86	55.07	16.14	3.93	7.83	16.64	8.68	1.85	110.79
21. 1. 1	165.86	55.11	16.09	3.92	7.90	16.63	8.73	1.84	110.75
22. 1. 1	165.86	55.13	16.07	3.91	7.97	16.62	8.73	1.83	110.73
23. 1. 1	165.86	55.15	16.04	3.91	8.01	16.62	8.73	1.84	110.71
24. 1. 1	165.86	55.09	16.01	3.91	8.03	16.58	8.70	1.84	110.77
25. 1. 1	165.86	55.08	15.97	3.90	8.08	16.59	8.69	1.85	110.78
26. 1. 1	165.86	55.00	16.06	3.98	8.12	16.54	8.65	1.65	110.86
27. 1. 1	165.86	55.00	16.04	3.96	8.14	16.53	8.65	1.68	110.86

(注) 市の総面積昭和 63 年 10 月 1 日変更


資料 : 税務課 (概要調書)

宮田村との境界一部未定

● 気象状況

(°C)

県内各地の平均気温の推移



※ここ数年、気温が著しく上昇している。

長野気象台電子閲覧室より抜粋

IV 環境指標の評価（目標達成進捗状況）

長期目標	目標項目	現状値(進捗状況)										目標値 H29 (2017)	
		H18 (2006)	H19 (2007)	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)		
1-1 省エネルギー・新エネルギーをすすめよう	二酸化炭素排出量削減	現状値 H2(1990)	目標値 H24(2012)	H17 (2005)	H18 (2006)	H19 (2007)	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)
	① 排出量(t-CO2)	197,793	185,925 (1990比-6%)	276,247	277,318	275,982	261,507	255,091	260,943	268,533	268,921	263,429	261,835 (H24) 185,925t
	② 1人当たり排出量(t-CO2)	6.04	5.68 (1990比-6%)	8.03	8.03	7.96	7.54	7.47	7.95	7.99	8.12	7.67	7.58 (H24) 5.68t
	環境家計簿モニタ一世帯	0世帯	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	500世帯
	省エネ取組み登録事業所	0事業所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	50事業所
	省エネ事例集の作成・追加(省エネ事例等のPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年1回
	市内一斉ライトダウンキャンペーンの実施	年0回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	年1回
	省エネ診断士(駒ヶ根版)制度をつくる	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1(作成)
	太陽光発電システム設置世帯(補助件数・累計)	189世帯	208	226	260	392	573	768	923	1066	/	/	2,400世帯
	公共施設の太陽光発電、太陽熱利用設備の設置	0箇所	0	4	9	12	18	28	29	29	29	29	10箇所
1-2 地球にやさしい交通をすすめよう	公共施設への改良型ペレットストーブ設置台数	10台	14	18	20	22	22	22	22	22	22	22	20台
	家庭へのペレットストーブ設置台数		2	4	4	5	8	9	17	20	20	22	100件
	新エネを利用する車、農業など事業用機械等	0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	90%
	環境配慮歩道・歩車共存道路の整備 (基準づくりから。通学路等の優先度の高いものからなど)		0.7	0.8	2.6	3.8	4.4	5	5	5	5	5	新規延長 5km
	自転車専用道路等の整備 (法改正による歩道内の自転車専用、また国・県施工を含めるなどの基準づくりから)	0km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新規延長 5km
	普通の駐輪場整備 (まずは整備の基準づくりから。民間施工管理を含める。)	0箇所 (市管理7箇所)	0 (市管理7箇所)	0 (市管理7箇所)	0 (市管理7箇所)	0 (市管理15箇所)	0 (市管理15箇所)	0 (市管理16箇所)	0 (市管理16箇所)	0 (市管理16箇所)	0 (市管理16箇所)	0 (市管理16箇所)	新規整備 5箇所
	こまちやん自転車などの貸出し拠点の整備	0箇所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2箇所
1-3 業環境活動に配慮やしそうな公共事業・事	ノーマイカー通勤等参加事業所		/	/	/	2	2	3	2	2	2	1	40事業所
	こまちやんバスの通勤・通学への利用路線拡大 (平成25年5月こまちやんバス廃止)	(2路線)	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/	5路線
	エコドライブ講習会		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	50回
	環境マネジメントシステムの取組み事業所 (ISO14001、エコアクション21など)	24事業所	29	29	29	29	31	31	32	39	39	39	50事業所
	環境に配慮した事業者のネットワーク参加事業所		13	13	13	13	13	13	13	13	18	18	100事業所
	環境配慮実践事業者の認致数 (基準づくりから)		1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	5事業所
	市職員環境研修会の開催数		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10回
	環境配慮型公共事業・環境配慮契約の件数 (マニュアルづくりから)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	10件

長期目標	目標項目	現状値(進捗状況)										目標値 H29 (2017)
		H18 (2006)	H19 (2007)	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	
や使い捨てで品ない選、ぼう球に	1 マイバッグ持参率	25.24%	34.24%	45.80%	46.80%	51.80%	56.80%	54.62%	60.48%	56.80%	61.90%	80.00%
	2 環境に配慮した小売店等(エコ商店認定基準づくりから)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20店
	3 レジ袋減量等推進店の数	(70件)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	200店
	4 エコイベントの数(基準づくりから。把握は報告制等)	(1)	2	4	5	6	8	10	12	15	18	100
よくを出して分別・資源化し	1 家庭系1人1日あたりの資源物・ごみ排出量	500g	485.1g	468.8g	460.1g	448.0g	444g	440g	441g	450g	443g	(H27) 410g
	2 家庭系分別資源化率	33.24%	33%	32%	32%	31%	30%	29%	28%	27%	26%	(H27) 42%
	3 生ごみ資源化世帯率(全世帯の資源化を目指して)	24.59%	25%	27%	29%	30%	29%	29%	30%	30%	37%	100%
	4 事業系一般廃棄物(可燃ごみ)年間排出量	2,664t	2,832t	2,534t	2,165t	2,157t	2,164t	2,133t	2,228t	2,122t	2,151t	(H27) 2,170t
	5 市役所本庁のごみ排出量(可燃ごみ75%その他)	28.2t	23.9t	25.2t	20.8t	22.8t	20.0t	22.6t	19.2t	22.0t	21.8t	(H27) 24.8t
しき水よう有効を大切に活用に	1 市民1人あたりの水道使用量	年110m ³	110m ³	106m ³	105m ³	105m ³	104m ³	104m ³	103m ³	101m ³	102m ³	年99m ³
	2 雨水の有効利用(公共施設分)	2施設	2	2	2	2	2	3	5	5	5	10施設
	3 家庭井戸水水质検査数	157件	152	125	167	144	164	117	135	150	141	160件/年
ら公せるのまち配をつなぐり安う心して暮	総数(不法投棄H27、7件を除く)	92件	72	64	44	26	9	10	26	9	15	0件
	公害苦情の減少 大気汚染	33件	32	36	13	19	7	6	12	5	8	0件
	水質汚濁・土壤汚染	35件	11	15	28	4	2	4	7	3	4	0件
	騒音・振動	6件	7	7	3	1	0	0	4	1	2	0件
	悪臭・その他	18件	22	6	0	2	0	0	3	0	1	0件
まで不ちの法をな投ついき、ろれボういイな捨	1 不法投棄件数	159件	135	123	69	25	18	10	9	8	7	0件
	2 清掃活動実施者・団体数	/	/	/	29	31	60	67	78	76	66	100団体
	3 ごみゼロ運動等への参加者	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5,000人/年
まり綠ち、地を災やつ害水くに路る強にういよ	1 災害に強い樹種で整備した防災緑地など	/	0	0	0	2	2	3	3	3	3	5箇所
	2 防災水路を兼ねた水辺の整備	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5箇所
多様な生物を守ろう	1 自然保護地区等の指定数	(1地区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3地区
	2 希少な動植物を保全するための仕組みづくり	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1(作成)
	3 保護群落等の指定数	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10箇所
	4 侵略的外来生物の駆除活動	/	5	10	25	35	45	78	112	131	151	100件

長期目標	目標項目	現状値(進捗状況)										目標値 H29 (2017)
		H18 (2006)	H19 (2007)	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	
4-2 を自然環境うに配慮した景観・緑豊かな住環境	1 自然セミナー、講演会等の年開催数	0	1	3	2	0	1	0	0	0	0	1回/年
	2 緑のネットワーク機能の調査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1(調査)
	3 協働・里親的制度などによる街路樹や公園緑地などの整備・管理	22箇所 (うち里親2)	0	4	5	5	12	12	13	13	20	新規10箇所
	4 地域の意見を聴いて整備した街路樹・公園緑地数	/	0	2	3	4	8	9	9	9	9	新規3箇所
	5 都市公園の整備面積と箇所数	56.36ha 19箇所	56.36ha 19箇所	56.36ha 19箇所	56.36ha 19箇所	56.36ha 19箇所	57.16ha 23箇所	57.16ha 23箇所	57.16ha 23箇所	57.16ha 23箇所	67.96ha 24箇所	60ha 25箇所
	6 景観育成住民協定地区数	7地区	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10地区
	7 道路を含めた公共施設の照明への配慮件数	/	0	0	0	4	4	5	6	6	6	50箇所
4-3 させきょう物うが豊かで、遊びたくなる水辺を復活	1 水辺の楽校等の動植物に配慮した河川や水路の整備	8箇所 うち学校3	0	0	0	1	1	1	1	1	2	新規3箇所
	2 ゲンジボタルの生息地	2箇所	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4箇所
	3 ため池・湧水の環境整備	(3箇所)	0	0	0	0	1	1	2	1	0	新規4箇所
	4 天竜川へ流入する河川の天竜川合流部でのBOD	1.0mg/L	1.0mg/L	1.2mg/L	0.9mg/L	1.3mg/L	0.7mg/L	1.4mg/L	0.6mg/L	1.6mg/L	1.4mg/L	0.5mg/L
	5 水洗化率(公共下水道・農業集落排水施設・合併浄化槽)	72.90%	77.40%	80.50%	81.20%	82.60%	85.10%	85.80%	87.60%	88.00%	88.40%	95.00%
	6 河川清掃の年回数(一斉清掃以外に地域・愛護会など)	/	27	24	31	53	64	67	72	76	78	500回/年
	7 透水性舗装(歩道・車道)の整備(国県施工を含む)	/	2	3	4	6	7	7	7	7	7	新規10箇所
4-4 活身か近そなう森林を守り、	1 自然遊歩道の整備	(5箇所)	5	5	5	7	7	7	7	7	7	8箇所
	2 自然観察会回数	/	5	10	13	16	19	22	25	28	34	40回
	3 残したい自然マップの作成	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1(早期作成)
	4 市民が行う里山などの保全活動	3件	6	10	14	15	17	19	20	22	22	200件
4-5 す出した環境する、境め農やによ林る配う業気慮をがし	1 エコファーマー認証取得農家数(農業生産法人を含む)	7人	13人	14人	15人	7人	7人	7人	4人	4人	0人	37人
	2 学校給食の地産地消割合(地産=上伊那地域・カロリーベース)	46.80%	41.50%	49.40%	品目38.1% 重量46.8%	品目46.6% 重量61.1%	品目43.3% 重量54.2%	品目45.6% 重量55.8%	品目45.4% 重量55.7%	品目45.7% 重量55.6%	品目46.1% 重量56.0%	50.00%
	3 市民農園数・面積	2箇所 2,806m ²	2箇所 2,806m ²	2箇所 2,806m ²	2箇所 2,806m ²	2箇所 2,814m ²	2箇所 2,806m ²	5箇所 5,000m ²				
5-1 く環境み境や活動場をがつ広くがるうし	1 環境に関する市民や市民グループの連携の機会	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	2 環境活動助成制度の実施	28件	34	38	42	50	60	67	74	82	86	新規300件
	3 エコポイント獲得者数(H26.12以降 えがおポイント)	0	0 (未実施)	0 (未実施)	983	5,302	8,402	10,769	12,450	13,981	15,842	2,000,000人
	4 エコポイント事業数(H26.12以降 えがおポイント)	0	0 (未実施)	0 (未実施)	9	17	13	6	16	12	16	30事業

長期目標	目標項目	現状値(進歩状況)										目標値 H29 (2017)
		H18 (2006)	H19 (2007)	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	
5-2 う 開 信 環 心 し 境 を 高 い 市 報 め 民 を よ の 発	1 駒ヶ根市の環境レポート(白書)の作成・公表	/		0	1	1	1	1	1	1	2	1
	2 環境情報サービスの登録	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	500件
5-3 を 地 大 切 の に コ し ミ よ う ニ テ イ	1 コミュニティ単位で実施する特色ある環境活動	/	/	1	1	2	3	13	15	16	16	20件
	2 自治会等での環境関係イベントの開催件数	/	/				1	2	3	4	5	6
	3 毎月5日のエコライフ推進デーの実施(年回数)	0回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12回／年
	4 毎月の推進テーマを決め、月単位に実施	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	毎年1
6-1 子 ど も た ち の 環 境 学 習 を す す め よ う	1 子どもたちが行う環境活動数	/	19	42	61	81	101	116	148	184	232	100件
	2 学校・保育園への環境セミナー等の出前環境講座	0回／年	0	0	0	14	9	7	7	2	2	10回／年
	3 子ども環境サミットへの参加者	0人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500人
	4 身近な生き物調査等の環境学習の実施	/	7	24	24	33	39	43	46	49	51	50回
	5 親子で親しむ環境教室の開催	0回	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25回
	6 食育・菜園講座への参加者	0人	102	997	2,437	4,726	5,880	7,327	8,887	10,377	11,587	2,000人
6-2 市 民 の 環 境 学 習 を す す め よ う	1 環境セミナーの登録者数(制度創設から)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100人
	2 環境セミナーの活動数(制度創設から)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	200回
	3 環境講座への参加者	140人	0	40	200	265	1,846	2,161	2,487	2,857	3,274	2,000人
	4 市民環境情報広場の利用者(広場設置から)	/	/	/	/	5,411	6,489	6,381	8,205	8,944	8,594	10,000人
	5 環境施設の見学会の回数	(4回)	5	6	7	8	9	10	11	14	17	40回
	6 環境施設の見学会への参加者(除く学校)	(70人) 除く学校	103	136	169	202	235	268	301	341	376	1,000人
	7 環境市民大学の開設(開設の検討から)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	開設

V 平成27年度の概要と今後の取組み

平成27年度取組み評価と課題

1 地球環境

駒ヶ根市の温室効果ガス排出量 〔関連：P15、P34〕

太陽光発電を中心に、再生可能エネルギーによる発電容量が著しく増加している上、製造業を中心とした省エネ・節電などの取組みの要因により、駒ヶ根市域の温室効果ガス排出量の推計値は、平成26年度に続き、減少しました。

また、中部電力管内の販売電力量はピーク時の平成19年から比較し、11.3%減少しています。

家庭や企業、公共施設等における省エネ・節電の取組が、今後も継続されるよう推進する必要があります。

再生可能エネルギー導入状況 〔関連：P3～P4〕

再生可能エネルギーの中でも最も導入が進んでいるのは太陽光発電です。市内累計で平成27年度末に27MWの発電施設が導入されており、この規模は、市内の約7割の家庭を賄うことができる容量です。このうち家庭用の施設が占める割合は約25%で、設置件数は1200件程度ですので、約1割の世帯で導入していることになります。

現在、小水力発電が2箇所で稼働していますが、他の河川でも調査研究等も進められています。今後、バイオマス発電等、再生可能エネルギー活用の新たな可能性について検討を進めていく必要があります。

省エネルギー対策の推進 〔関連：P11～P12〕

省エネルギーの推進においては、長野県や長野県温暖化防止活動推進センターと連携して、信州省エネパトロール隊による省エネ診断や、えがおポイントを活かした独自の事業を通して啓発に取組み、意識向上を図っていく必要があります。

●廃棄物・リサイクル

ごみの減量化・資源化 〔関連：P5～P6、P16～P19〕

家庭系ごみは、平成15年度のごみ処理有料化以降、日頃のごみ分別や資源回収等の取り組みにより、減少したまま大きな変動もなく推移しており、平成27年度もわずかながら前年よりも減少しました。また、ごみの総量が減る一方、不燃ごみの資源化量は平成18年度以降で最も多くなりました。

事業系については、前年と比較すると微増でしたが、総じて同水準で推移しています。

消費の拡大による経済の循環が重要とされる中、リユース・リデュース・リサイクルの3Rの実践に積極的に取組み、限られた資源を有効に活用することが大切です。

駒ヶ根市ごみ減量行動計画策定に向けた取組み

駒ヶ根市第4次総合計画や上伊那広域連合一般廃棄物処理基本計画、駒ヶ根市一般廃棄物処理基本計画の目標を達成するための具体的な行動計画として「第3期ごみ減量行動計画」（平成28年度～32年度）の策定に取組みました。

不法投棄の状況 〔関連：P7、P19〕

不法投棄件数は、平成27年度は一般廃棄物が7件でした。平成18年度の一般廃棄物、産業廃棄物など計163件と比較し、20分の1以下に減少しました。

環境だより等による啓発活動、パトロール員による巡回、区との連携による看板設置、警察との連携など、様々な活動が市民の意識高揚に繋がり、成果が表れています。今後も不法投棄の発生抑制に繋がる施策の展開を図っていきます。

●公害苦情

公害苦情受付状況 〔関連：P8、P20〕

平成19年度以降減少傾向にあり、この5年程は同水準で推移しています。平成27年度は、大気汚染8件、水質汚染4件、騒音2件、悪臭1件、一般廃棄物7件の計22件となりました。

公害は未然に防止することが基本です。市民、事業者それぞれが環境保全に対する意識を高く持ち、公害の無いまちづくりを進めていきます。

●大気環境

大気の状況 〔関連：P21〕

長野県水大気環境課によると、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質の測定結果は、環境基準値以内であり、年度における値の変化も僅かなものでした。(測定地点：伊那合同庁舎)

●水環境

河川等の水質状況 〔関連：P8、P25～P32〕

市内主要河川・湖沼31箇所において、pH（水素イオン濃度）、BOD（生物化学的酸素要求量）、SS（浮遊物質量）、DO（溶存酸素量）の定点観測を行っています。ほとんどは生物が生息や汚れ等についても問題の無い、良好な水質と言えますが、鼠川（美須々保育園北）のBODがわずかに高いため、注視する必要がありますし、十二天池排水溝付近のBODが前年に比べると改善されたもの高い数値を示していますので、水質の改善に努めることが必要です。

●自然環境

土地利用状況 〔関連：P33〕

地目別土地面積の推移は、長期的には農地が減少し、住宅地は増加傾向にあります。また、道路改良などにより、公共用地が増加傾向にあります。

地球温暖化が進み、将来的にも多くの危機が叫ばれる中、開発による生態系への影響に配慮しながら、自然環境の保全に努めていく必要があります。

気象状況 〔関連：P33〕

長野気象台による県内各地の平均気温の推移によると、年ごとの変化はあるものの、総じて上昇傾向にあり、最近はこの100年間で最も高い結果となっています。

駒ヶ根市第4次総合計画（環境関連抜粋）

基本目標4 「豊かな自然を守り、快適に暮らせるまちづくり」（景観・環境保全）

- 豊かな自然、恵まれた生活環境を保全し、人と環境にやさしいまちをめざします。
- 雄大なアルプスや豊かな自然が織りなす景観を守るとともに、自然と調和したまちなみを創造し、市民が誇りを持てるまち、人々が訪れたいまちをめざします。

基本政策（政策の基本的な方向）

2 豊かな自然環境を守り育てます

前期基本計画（施策）

【】内はH30年度の達成目標値

1 再生可能エネルギーの推進

- 1 太陽光発電システムの普及を促進します【太陽光発電による発電量：9メガワット・達成済】
- 2 小水力発電の導入と再生可能エネルギーの普及拡大を促進します。
- 3 地球温暖化防止活動を推進します。【温室効果ガス排出量：200,342t-CO₂】

2 環境保全の推進

- 1 公害の監視と、公害について相談しやすい環境をつくります。
- 2 不法投棄の監視体制を強化します。【市民満足度（ごみの出し方が守られている）：3.75】
- 3 環境美化活動など意識の高揚に努めます。

3 資源循環型社会の形成

- 1 廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化によるごみを出さない取り組みを進めます。
【年間の家庭系ごみ排出量：5,245t】 【家庭系ごみ資源化率：32.0%】
- 2 廃棄物の適正な処理を進めます。

4 次世代に伝える景観を創り、守ります

前期基本計画（施策）

【】内はH30年度の達成目標値

1 景観に配慮したまちなみの創造

- 1 景観計画を推進します。【景観育成住民協定の件数：9地区達成済】
【市民満足度（美しい景観や歴史的景観が保たれている）：3.90】
- 2 屋外広告物への取組みを進めます。
- 3 市民事業者の意識づくりに努めます。
- 4 景観まちづくりを発信します。

重点プロジェクト（環境保全・自然エネルギー推進プロジェクト）

(8) 豊かな自然との共生と景観づくり

「アルプスがふたつ映えるまち」に象徴される豊かな美しい自然は、全市民の宝であり、これが保たれていることは、全市民の願いであり、これを守ることは今に生きる私たちの責任です。

そしてこの雄大なアルプスから湧き出る豊かな水は、私たち共有の資源です。自然環境を保全するとともに、豊かな水を将来にわたって享受できるよう水資源を保全するための取り組みを進めます。

天与の財産である雄大な景色や豊かな自然、先人が築いてきた美しい街並みや農村風景など良好な景観を守り続けるなど、この豊かな景観を保全育成し、また、自然と調和した新たな景観を創造することは、私たちにとって誇れるふるさととなり、一方、訪れる人々へのおもてなしとなることから、市の活性化や発展につながります。

駒ヶ根市らしい景観を未来へとつないでいけるよう、市民、事業者、行政が協力し合い、景観計画に基づく美しい景観形成を推進します。

目標

- ・景観計画に基づく景観形成やまちなみづくり
- ・水資源の保全

施策の方向

- 汎環境保全の推進
- 資源循環型社会の形成
- 景観に配慮したまちなみの創造



(9) 自然(再生)エネルギーの推進

恵まれた条件を活かし、自然エネルギーの普及拡大を進めます。

民間活力による地域に貢献する小水力発電の導入を推進します。

太陽光発電施設の設置目標 9 メガワット（一般家庭の年間消費電力の 4 分の 1 をまかなえる電量）は達成しましたが、地球温暖化防止のため、公共施設への設置を推進します。

目標

- ・自然エネルギーの導入促進
- ・公共施設の太陽光発電施設の設置促進

施策の方向

- 汎 太陽光発電施設や小水力発電施設設置の推進

VI 資料 駒ヶ根市環境保全条例

駒ヶ根市環境保全条例

平成 8 年 3 月 21 日
条例第 5 号

第 1 章 総則

(趣旨)

第 1 条 この条例は、環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)及び駒ヶ根市人と自然にやさしいまちづくり条例(平成 7 年条例第 1 号)の規定に基づき、環境の保全について基本理念を定め、市長、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 市民 市民及び駒ヶ根市の区域に滞在する者をいう。
- (2) 環境の負荷 人の活動により、環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
- (3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壤の汚染、騒音、振動、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は快適な生活が阻害されることをいう。
- (4) 地下水 地表面より下に存在する水(温泉法(昭和 23 年法律第 125 号)第 2 条第 1 項に規定する温泉及び鉱業法(昭和 25 年法律第 289 号)第 3 条第 1 項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水を除く。)をいう。

(環境保全の基本理念)

第 3 条 環境の保全は、自然の恵みの消費や自然との共生に配慮した自然にやさしいまちづくりを基本に、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる環境を構築し、これを未来に継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全は、社会経済活動による環境への負荷をできる限り低減するために、すべての者がそれぞれの役割分担を自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、地球上の一自治体として、またそれを構成するすべての市民があらゆる能力を生かし推進されなければならない。

4 自然環境及び水資源の保全は、住民の平穏で安心な生活環境を支えるだけでなく、市の産業を支える重要な資源として、市の発展及び産業振興等に寄与し、農産物等の産業製品の価値などとも密接に関わることから、これら産業製品及び地下水等資源の品質に対する社会的評価の維持及び増進並びに水道水源及び天竜川水系の水質保全に寄与するために、全ての者がそれぞれの責務を果たすとともに、役割分担を自主的かつ積極的に行わなければならない。

(市長の責務)

第 4 条 市長は、環境を保全し、環境への負荷を低減するため、地域の自然的・社会的条件に応じた施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第 5 条 市民は、環境を保全し、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、市長が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第 6 条 事業者は、事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることにより、環境への負荷とならないように努めるとともに、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、最大限必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(燃焼不適物等の燃焼の禁止)

第 7 条 何人も、燃焼に伴い、著しいばい煙、悪臭及び有害ガス等を発するおそれのあるものを燃焼させてはならない。

(投棄等の禁止)

第8条 何人も、空き缶、たばこの吸い殻等をみだりに捨て、廃棄物を放置する等美観を損ね、又は不衛生的な行為をしてはならない。

(埋め立て及び焼却の抑制)

第9条 何人も、廃棄物の処理に当たっては、埋め立て及び焼却処分を最小限とし、循環型社会の構築に努めなければならない。

(水質の汚濁防止)

第10条 何人も、河川浄化及び地下水保全のため、適切な排水処理に努めなければならない。

(地下水の保全)

第10条の2 何人も、地下水が公共性の高い貴重な財産であることを認識し、その保全及びかん養並びに適正な利活用に努めなければならない。

(土壤等の汚染防止)

第11条 何人も、土壤汚染及び水質汚濁を防止するため、汚染等の原因となる物質を埋め立て、又は投棄してはならない。

2 何人も、農薬等の使用に当たっては、環境保全を配慮し、最小限にとどめるよう努めるものとする。

(大気の汚染防止)

第12条 何人も、大気汚染防止のため、汚染原因となるフロンガス等の物質を含むものを使用し、又は汚染原因となる物質を大気中に放出しないよう努めなければならない。

(森林の保全と緑化)

第13条 何人も、水資源を確保し、かつ大気の浄化作用を高めるため、森林の保全と緑化に努めなければならない。

(自然の保護)

第14条 何人も、開発に当たっては、動植物の生態系を保護し、自然のもつ浄化循環作用を阻害しないよう努めなければならない。

(環境保全の意識の高揚)

第15条 何人も、あらゆる場を通じて、環境保全について意識の高揚に努めなければならない。

第2章 環境基本計画

(環境基本計画の策定)

第16条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、環境基本計画を策定しなければならない。

2 市長は、環境基本計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

第3章 自然保護地区

(自然保護地区的指定)

第17条 市長は、自然環境を保護するために必要な地区を自然保護地区として指定することができる。

2 市長は、前項に規定する自然保護地区を指定するときは、当該地区住民や利害関係者の同意を得るとともに、自然保護のための施策を講じなければならない。

3 市長は、第1項に規定する自然保護地区を指定したとき及びその指定を変更又は解除したときは、これを公表しなければならない。

(行為の制限等)

第18条 自然保護地区的利害関係者は、当該保護地区の形状の変更や権利の移転等を行うときは、事前に市長と協議するものとする。

2 何人も、自然保護地区が大切に保全されるよう協力しなければならない。

第4章 環境基準

(環境基準)

第19条 市長は、公害を防止するため、駒ヶ根市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、水質等の環境基準(以下「環境基準」という。)を規則で定めることができる。

(環境基準の遵守)

第 20 条 水質汚濁等の原因となるものを発生又は排出する者は、環境基準を遵守するよう努めるものとする。

第 5 章 公害防止

(事前協議対象事業に関する事前協議)

第 20 条の 2 事業者は、良好な生活環境を保全するため、市内において別表に定める事業活動(施設設置のために必要な工事を含む。以下「事前協議対象事業」という。)を行おうとするときは、事前に規則で定める図書を添付した協議書(以下「事前協議書」という。)を提出し、市長と協議するものとする。

2 事業者は、前項の規定による事前協議書を提出するときは、市民及び近隣の事業者に対し、当該事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を取らなければならない。

3 市長は、第 1 項の規定による事前協議書を受理したときは、審議会に諮り、次に掲げる事項を勘案して当該事業実施の同意又は不同意を決定し、事業者に対し速やかに通知するものとする。この場合において、当該同意には条件を付すことができる。

- (1) 市民の健康及び生活環境上の支障を来すおそれがないこと。
- (2) 水道水源及び農業用水並びに地下水などの水資源における水質の確保を阻害するおそれがないこと。

- (3) 地下水の枯渇及び地盤沈下のおそれがないこと。
- (4) 自然環境保全及び生物多様性に著しい影響を及ぼすおそれがないこと。

- (5) 農産物等産業製品及び地下水等水資源の品質に対する社会的評価を低下させるおそれがないこと。
- (6) 市民及び近隣の事業者との協議を経ていること。

- (7) 環境基準に適合しない恐れがないこと。

- (8) その他市長が必要と認める事項

4 事業者は、事前協議の結果を尊重するものとする。

5 事業者は、第 1 項に規定する事前協議において、第 3 項の規定に基づく同意を受けるまでは、事前協議対象事業に着手しないものとする。

6 前各項の規定は、事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。

(事業の意見陳述等)

第 20 条の 3 前条の規定に基づき事前協議書を提出した事業者は、市長に関係資料を提出し、意見を述べることができる。

2 市長は、事前協議を提出した事業者に対し、関係資料の提出及び意見を求めることができる。

(事前協議書の公開)

第 20 条の 4 市長は、第 20 条の 2 の規定に基づく事前協議書を受理したときは、その事前協議書を同条第 3 項に基づく通知をするまでの間、縦覧に供しなければならない。

2 市民は、事前協議書が公開された後、市長に対し関係資料を提出し、意見を述べることができる。

3 事業者は、前項に規定する市民の意見に関する市長からの照会に応じるものとする。

(事業完了の届出)

第 20 条の 5 第 20 条の 2 第 3 項の規定により同意を受けた事業者(以下「同意を受けた事業者」という。)は当該事業に係る施設の整備が完了した場合は、速やかに市長に届け出るものとする。

(事業の承継)

第 20 条の 6 同意を受けた事業者から、施設を譲り受け又は借り受けた者及び相続した者又はこれらの者と合併し存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該同意を受けた事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から 30 日以内に市長に届け出るものとする。

(改善指導及び助言)

第 20 条の 7 市長は、第 20 条の 5 に規定する事業完了の届出がされた施設が規則に定める環境基準に適合しない場合又は第 20 条の 2 第 3 項に規定にする事項に適合しない場合は、当該事業者に対し、相当な改善策の実施を求めるものとする。

2 市長は、事前協議対象事業について、規則で定める環境基準又は第 20 条の 2 第 3 項に規定する事項に適合するよう、必要な指導又は助言を行うことができる。

(近隣での事前協議対象事業に関する事前協議)

第 20 条の 8 第 20 条の 2 から前条(第 20 条の 2 第 5 項の規定を除く。)までの規定は、近隣市町村の区域内で実施する事前協議対象事業で、市の区域内において環境保全上の支障を来たすおそれがあると認めたものに準用する。この場合において、第 20 条の 2 第 1 項中「市内」とあるのは、「近隣市町村の区域内」と読み替えるものとする。

(事業の届出等)

第 21 条 他の法令等の規定により、公害の防止等について県に届出の義務を有する事業を除き規則で定める事業を行おうとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書類により、市長に届け出て公害防止施設について確認を受けた後でなければ当該施設についての工事に着手してはならない。当該届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。

- (1) 事業所の名称、所在地及び代表者の氏名
- (2) 事業の種類及び規模
- (3) 公害防止施設の構造又は処理の方法
- (4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の届出を受理したときは、速やかに確認を行うものとする。

(実施の制限)

第 22 条 前条の規定による確認を受けた者が、当該確認事項について工事を完了したときは、市長に届け出て検査を受け使用の承認を受けた後でなければ事業を開始してはならない。

2 前項の検査は、当該届出を受理した日から起算して 7 日以内に行わなければならない。

(勧告)

第 23 条 市長は、前条の検査の結果、当該事業活動により公害が発生するおそれがあると認めるときは、その者に対し施設の構造又は処理方法の改善その他公害の防止について必要な措置を行うよう勧告することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による勧告に基づき必要な措置を行った場合において準用する。

第 24 条 市長は、事業活動により公害が発生したときは、当該事業者に対し施設の構造又は処理方法の改善その他公害の防止について、期限を定めて必要な措置を行うよう勧告するものとする。

2 前項の勧告を受けた者が、当該勧告に係る必要な措置を行ったときは、速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。

第 24 条の 2 市長は、第 26 条の規定により協定等を締結した場合において、当該事業者が当該協定等に違反したときは、当該事業者に対し当該協定等の遵守のために必要な措置を速やかに行うよう勧告するものとする。

2 前条第 2 項の規定は、前項の規定による勧告に基づき必要な措置を行った場合において準用する。

(命令)

第 25 条 市長は、第 24 条の規定により勧告を受けた者が定められた期限内に、当該勧告に基づく措置を行わないときは、期限を定めて当該措置を行うべきことを命令するものとする。

2 前項の命令を受けた者が、当該命令に基づく措置を行ったときは、速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。

3 市長は、第 1 項の規定により措置の命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(協定等)

第 26 条 市長は、事業者がその事業活動に伴って公害が発生するおそれがあると認められるとき又は環境保全上必要があると認められるときは、その防止又は保全等に係る協定等を締結するように努めなければならない。

(苦情の処理等)

第 27 条 市長は、公害に関する苦情又は紛争が生じたときは、その苦情又は紛争について適正に解決するよう努めなければならない。

2 市長は、苦情又は紛争を処理するに当たって必要があると認めるときは、審議会の意見を聞くことができる。

(報告の聴取及び立入検査)

第 28 条 市長は、この条例の施行に必要な限度において事業者に対して報告を求め、又は職員をして事業所その他の場所に立ち入り、施設その他の物件等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、必要なときは関係者に提示しなければならない。

(助成)

第 29 条 市長は、公害を防止し、環境を保全するための施設の整備、改善等に要する資金をあっせんする等必要な助成に努めるものとする。

(罰則)

第 30 条 第 25 条第 1 項の規定に違反した者は、10 万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3 万円以下の罰金に処する。

(1) 第 21 条第 1 項の規定に違反した者

(2) 第 22 条第 1 項(第 23 条第 2 項の規定により準用した場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第 23 条第 1 項に規定する勧告に従わなかった者

(4) 第 24 条第 1 項に規定する勧告に従わなかった者又は同条第 2 項に規定する検査を拒み、若しくは妨げた者

(5) 第 25 条第 2 項の規定による検査を拒み、又は妨げた者

(6) 第 28 条第 1 項の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、若しくは妨げた者

(両罰規定)

第 31 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰則を適用する。

第 6 章 雜則

(専門委員)

第 32 条 市長は、自然にやさしいまちづくりに関する専門的事項について調査研究するため、まちづくり推進委員を置くことができる。

(委任)

第 33 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。

(駒ヶ根市公害防止条例の廃止)

2 駒ヶ根市公害防止条例(昭和 46 年条例第 16 号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の駒ヶ根市公害防止条例の規定によりされた届出は、この条例の規定によりされた届出とみなす。

附 則(平成 10 年条例第 15 号)


この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 27 年条例第 35 号)


(施行期日)

1 この条例は、平成 27 年 12 月 17 日から施行する。

平成28年度 環境ポスター 小学生の部 銀賞作品



赤穂東小学校 6年 田邊拓斗さん



赤穂南小学校 4年 横山陽奈さん

平成28年度 環境ポスター 中学生の部 銀賞作品



赤穂中学校 2年 酒井萌々香さん



赤穂中学校 2年 上田あかりさん

駒ヶ根市の環境

駒ヶ根市第2次環境基本計画
平成28年度年次報告書（平成27年度事業報告）

2016（平成28）年12月

発行 駒ヶ根市

〒399-4192 駒ヶ根市赤須町 20-1

TEL: 0265-83-2111

URL: <http://www.city.komagane.nagano.jp>

編集 駒ヶ根市 建設部 環境課

E-mail: kankyo@city.komagane.nagano.jp

