工事番号	

（様式－１）

						部長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　８年度　　市単交通安全施設整備事業　歩道整備工事　　閲覧設計書

市道上穂北割線　　駒ヶ根市　上穂北

設　計　大　要	施　工　方　法	
施工延長　L=166m、W＝1.67m～1.73m 舗装工　A=276m２ 植樹桝撤去　N＝６箇所	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　９年　３月　12日
	契約保証方法	補正なし

工　事　設　計　用　紙　　駒　ヶ　根　市

総 括 情 報 表

事務所名	61 駒ヶ根市
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	43 ４　伊那（１）
実施設計単価表等の適用日	08.10.01
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年１０月号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	06　舗装	
施工地域区分(共通仮設)	01　市街地(DID補正)(1)-1	
施工地域区分(現場管理)	01　市街地(DID補正)(1)-1	
現場環境改善費率計上分	03　計上なし	
契約保証方法	03　補正なし	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	
週休２日補正	07　月単位	

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
道路維持					
		式			
舗装工					
		式			
舗装打換え工					
		式			
舗装版切断					
	5	m			工種　第0001号表
舗装版破砕					
	270	m２			工種　第0002号表
不陸整正					
	276	m２			工種　第0003号表
下層路盤 RC-40　ｔ＝15ｃｍ					
	36	m２			工種　第0004号表
上層路盤 RC-40　ｔ＝10ｃｍ					
	36	m２			工種　第0005号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層 開粒度As　ｔ＝3cm	230	ｍ２			工種　第0006号表
表層 開粒度As　ｔ＝4cm	24	ｍ２			工種　第0007号表
表層 再生密粒度As20F　ｔ＝4cm	22	ｍ２			工種　第0008号表
構造物撤去工		式			
作業土工		式			
床掘り（掘削）	9	ｍ３			工種　第0009号表
土砂等運搬	9	ｍ３			工種　第0010号表
残土等処分	9	ｍ３			工種　第0011号表
構造物取壊し工		式			

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート構造物取壊し					
	1	m３			工種　第0012号表
運搬処理工					
		式			
アスファルト殻運搬					
	8	m３			工種　第0013号表
アスファルト殻処分					
	19	t			工種　第0014号表
コンクリート殻運搬					
	1	m３			工種　第0015号表
コンクリート殻処分					
	1	t			工種　第0016号表
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
	6	人日			工種　第0017号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
補正無の率 0.1709		補正後の率	0.2465		
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
補正無の率 0.4083		補正後の率	0.5145		
＊＊工事原価＊＊					
＊一般管理費等＊		前払率補正	1.0000		
補正無の率 0.2513					
＊＊工事価格計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊消費税等相当額計＊＊ 率 0.1000					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費 率 0.0387					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	1	m			施工　第0 -0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

舗装版破砕

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	ｍ２			施工　第0 -0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 補足材料なし	1	m2			施工　第0 -0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m2			

下層路盤

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

RC-40　ｔ＝15ｃｍ

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０mm 1層施工	1	ｍ２			施工　第0 -0004号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

上層路盤

RC-40　ｔ＝10ｃｍ

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００mm 1層施工	1	ｍ２			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

表層

工 種 明 細 表

工種　第0006号表

開粒度As　ｔ＝3㎝

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 平均仕上り厚３０mm	1	ｍ２			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

表層

工 種 明 細 表

工種　第0007号表

開粒度As　ｔ＝4㎝

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 平均仕上り厚４０mm	1	ｍ２			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

表層

工 種 明 細 表

工種　第0008号表

再生密粒度As20F　ｔ＝4㎝

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚４０mm	1	ｍ２			施工　第0 -0008号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

工 種 明 細 表

工種　第0009号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂　小規模(標準) 小規模(標準)	1	m3			施工　第0 -0009号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

工 種 明 細 表

工種　第0010号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土砂等運搬 小規模　DID区間あり　6.5㎞以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	1	ｍ３			施工　第0 -0010号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

工 種 明 細 表

工種　第0011号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊処分費等＊	1				
残土等処分	1	ｍ３			施工　第0 -0011号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

コンクリート構造物取壊し

工 種 明 細 表

工種　第0012号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	m3			施工　第0 -0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m3			

アスファルト殻運搬

工 種 明 細 表

工種　第0013号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	殻運搬 舗装版破砕　DID区間あり　6.0㎞以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下)				
		1	ｍ3		施工　第0 -0013号表
	＊＊＊　単位当り　＊＊＊				
		1	ｍ3		

アスファルト殻処分

工 種 明 細 表

工種　第0014号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊処分費等＊	1				
処分費	1	t			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

コンクリート殻運搬

工 種 明 細 表

工種　第0015号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間あり　8.0㎞以下	1	ｍ3			施工　第0 -0015号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ3			

コンクリート殻処分

工 種 明 細 表

工種　第0016号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊処分費等＊	1				
処分費	1	t			施工　第0 -0016号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			

交通誘導警備員

工 種 明 細 表

工種　第0017号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ・Ｂ	1	人・日			施工　第0 -0017号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人日			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下　1　m　当り
機械構成比：　14.40%　労務構成比：　58.90%　材料構成比：　26.70%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ	9.80%	供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員	20.20%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.89%	人		土木一般世話役		
普通作業員	9.00%	人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）	22.47%	枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド	2.88%	L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　1　m　当り
機械構成比：　14.40%　労務構成比：　58.90%　材料構成比：　26.70%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　12.28%　　労務構成比：　81.66%　　材料構成比：　6.06%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３	12.28%	日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役	29.51%	人		土木一般世話役		
運転手（特殊）	27.76%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	24.39%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.06%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　12.28%　　労務構成比：　81.66%　　材料構成比：　6.06%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

不陸整正
補足材料なし
1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　20.65%　　労務構成比：　72.60%　　材料構成比：　6.75%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１ｍ	16.56%	供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ	2.07%	日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ	2.02%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	35.73%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	14.71%	人		普通作業員		
特殊作業員	11.49%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

不陸整正
補足材料なし　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　20.65%　　労務構成比：　72.60%　　材料構成比：　6.75%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	10.67%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.75%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　4.82%　労務構成比：　76.32%　材料構成比：　18.86%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次 容量０．０９ｍ３	2.88%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ	1.71%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）	27.48%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	16.13%	人		特殊作業員		
普通作業員	15.97%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.11%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　4.82%　労務構成比：　76.32%　材料構成比：　18.86%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	16.70%	ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	2.06%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：150 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　4.48%　労務構成比：　70.96%　材料構成比：　24.56%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次 容量０．０９ｍ３	2.68%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ	1.59%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）	25.56%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	15.00%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.84%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.19%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚１００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　4.48%　労務構成比：　70.96%　材料構成比：　24.56%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	22.56%	ｍ３		再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	1.91%	Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：100 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

透水性アスファルト舗装
1.4m以上2.4m未満　　平均仕上り厚３０mm　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　2.57%　労務構成比：　35.39%　材料構成比：　62.04%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅１．４～３m	2.08%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ	0.42%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
普通作業員	14.52%	人		普通作業員		
特殊作業員	9.72%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	6.61%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	3.51%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

透水性アスファルト舗装
1.4m以上2.4m未満　　平均仕上り厚３０mm　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　2.57%　労務構成比：　35.39%　材料構成比：　62.04%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト混合物 開粒度（１３）	61.38%	t		アスファルト混合物 開粒度（１３）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	0.65%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m以上2.4m未満 材料：開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)(2.10t/m3) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

透水性アスファルト舗装
1.4m以上2.4m未満　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　2.57%　労務構成比：　35.39%　材料構成比：　62.04%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅１．４～３m	2.08%	日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ	0.42%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
普通作業員	14.52%	人		普通作業員		
特殊作業員	9.72%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	6.61%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	3.51%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

透水性アスファルト舗装
1.4m以上2.4m未満　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　2.57%　労務構成比：　35.39%　材料構成比：　62.04%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト混合物 開粒度（１３）	61.38%	t		アスファルト混合物 開粒度（１３）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	0.65%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m以上2.4m未満 材料：開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)(2.10t/m3) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

表層（歩道部）

1.4m以上　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　3.62%　　労務構成比：　24.35%　　材料構成比：　72.03%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次　舗装幅１．４～３．０ｍ	2.88%	供用日		アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ	0.36%	日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
普通作業員	9.20%	人		普通作業員		
特殊作業員	6.16%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	4.17%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	2.21%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

表層（歩道部）

1.4m以上　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　当り

機械構成比：　3.62%　労務構成比：　24.35%　材料構成比：　72.03%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50%以下］	62.59%	t		再生アスファルト混合物 密粒度（１３）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	9.03%	L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	0.37%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生　密粒度（２０Ｆ） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

掘削
土砂　小規模(標準)　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　27.65%　　労務構成比：　61.34%　　材料構成比：　11.01%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３	27.65%	供用日		バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス３次		
運転手（特殊）	61.34%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	11.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

土砂等運搬

小規模　DID区間あり　6.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　　1　　m３　　当り

機械構成比：　19.09%　　労務構成比：　72.09%　　材料構成比：　8.82%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級	19.09%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	72.09%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	8.82%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：6.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

残土等処分

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　0.00%　労務構成比：　0.00%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費		ｍ３		処分費		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

構造物とりこわし

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

殻運搬

舗装版破砕　DID区間あり　6.0㎞以下　　機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　42.27%　　労務構成比：　41.18%　　材料構成比：　16.55%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	42.27%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	41.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	16.55%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下) 運搬距離：6.0㎞以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　DID区間あり　8.0km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　39.03%　労務構成比：　46.18%　材料構成比：　14.79%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.03%	供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）	46.18%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14.79%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費	100.000	t			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	t			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
処分費（円／t）：					

交通誘導警備員Ａ・Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					