

令和7年度
市単道路舗装事業 舗装修繕工事

市道1-43号線

駒ヶ根市 インター南

数 量 計 算 書

駒 ヶ 根 市 役 所

工事名	令和 7 年度 市単道路舗装事業 舗装修繕工事				(当初)	事業区分	道路舗装
	市道1-43号線 駒ヶ根市 インター南					工事区分	舗装修繕
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装			式				
道路土工			式				
掘削工			式				
掘削		土砂	m3		70		66. 1
残土処理工			式				
土砂等運搬		土砂	m3		70		66. 1
残土等処分		土砂処分費	m3		70		66. 1
構造物撤去工			式				
構造物取壊し工			式				
舗装版切断		アスファルト舗装 t=15cm以下	m		16		15. 7
舗装版破碎		アスファルト舗装 t=15cm以下	m2		190		189
運搬処理工			式				
殻運搬		アスファルト殻	m3		8		7. 6
殻処分		アスファルト殻	t		17		17. 4

工事名	令和7年度 市単道路舗装事業 舗装修繕工事 市道1-43号線 駒ヶ根市 インター南				(当初)		事業区分	道路舗装
							工事区分	舗装修繕
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装工			式					
舗装準備工			式					
不陸整正		補足材無し	m2		189		188.8	
アスファルト舗装工			式					
下層路盤工 （車道・路肩部）		再生クラッシャーランRC-40 t=20cm	m2		189		188.8	
上層路盤工 （車道・路肩部）		粒調碎石M-40 t=15cm	m2		189		188.8	
表層 （車道・路肩部）		再生密粒度アスコン20F t=4cm 3.0m越	m2		189		188.8	
アスカーブ			m		5		4.6	
区画線工			式					
外側線		ペイント式	m		13		12.9	
停止線		溶融式 W=45 c m	m		2		2.2	
止まれ文字		溶融式	m		22		22.2	

[illegible][illegible]

区画線工の種類が1つのみの場合

入力セル



リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標 準作業量 (m)	①／②	設計計上数量(m)		
					全ての費用	機・労のみ	材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標 準作業量 (m)	①／②	α	設計計上数量(m)		
						全ての費用	機・労のみ	材料費のみ
1	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15cm 供用区間	13	3,000	0.0043	15.68	—	102	13
69	熔融式 ゼブラ 45cm 供用区間	2	450	0.0044	15.68	—	16	2
73	熔融式 矢印・記号・文字(15cm換算) 供用区間	22	400	0.055	15.68	—	172	22
計				0.0638				

区画線消去(ウォータージェット式)を積算に用いる場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	① 設計数量 (m)	② 日当たり標 準作業量 (m)	①／②	設計計上数量 (m)