

こまくさの湯 浴室換気設備改修工事 設計書

令和7年度

箇所名	こまくさの湯	事業名	こまくさの湯浴室換気設備改修工事			
		区分	管工事			
道路種類		延長・幅員				
施工主体	駒ヶ根市					
工事施工箇所	長野県 駒ヶ根市 赤穂759-4 こまくさの湯					
請負対象額		工事価格		消費税等相当額		
	職員	氏名				印
審査者	山岳高原政策 調整幹	田中 政志				
設計者	観光係長	川端 康聖				

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
仮設工事		1	式			
換気機器設備工事		1	式			
ダクト設備工事		1	式			
既存機器撤去工事		1	式			
電気設備工事		1	式			
** 直接工事費計 **						
** 共通仮設費 **		1	式			建築営繕工事経費表より

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
		1	式			建築営繕工事経費表より
** 工事原価 **						
** 一般管理費 **						
		1	式			建築営繕工事経費表より
** 工事価格 **						
** 消費税相当額 **						
** 工事費計 **						

* 仮設工事 * 明細表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
養生費		1		式							
屋根上仮設足場費		1		式							
浴室内仮設足場費		1		式							
計											

駒ヶ根市

＊ 換気機器設備工事 ＊ 明細表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有圧換気扇	【参考品】 EWF-40DSA2	2	台			○
電動シャッター	【参考品】 PS-40SMXA3	2	台			○
有圧換気扇	【参考品】 EF-40DSXC2-FQ	4	台			○
ミニシロッコファン	【参考品】 BF-23S5	4	台			○
同上機器取付費		1	式			
計						

駒ヶ根市

＊ ダクト設備工事 ＊ 明細表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト材料						
断熱フレキダクト(内部ヒール仕様) φ 300	25		m			○
断熱フレキダクト(内部保温仕様) φ 300	25		m			○
VD φ 300(レバーメッキ製)	2		台			○
VD φ 300 WG内部SUS	2		台			○
同上接手接合材	1		式			○
支持金具	1		式			○
ダクト工事費	1		式			
【ボックス・制気口】						
SUS製ウェザーボックス 1,430 × 535	2		台			○
SUS製ウェザーボックス 550 × 550	2		台			○
SUS製ウェザーボックス 500 × 500	2		台			○
同上SUS防虫網 1,430 × 535	2		台			○
同上SUS防虫網 550 × 550	2		台			○
SUS製制気口 VHS 600 × 200	8		台			○
SUS製制気口 VHS 500 × 500	2		台			○

SUS製制気口 HS 1,050×800		1	台			○
ボックス制気口取付費		1	式			
高天井開口費		1	式			
消耗品及び雑材料費		1	式			○
計						

駒ヶ根市

＊ 既存機器撤去工事 ＊ 明細表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小屋裏機器及びダクト解体搬出費		1		式							
発生材処分費		1		式							
計											

駒ヶ根市

* 電気設備工事 * 明細表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V CVケーブル 3.5mm×3C	55	m			○
VVFケーブル 1.6mm×3C	88	m			○
VVFケーブル 2.0mm-2C	11	m			○
ケーブル用品	1	式			○
可とう電線管 PF-D22 露出	44	m			○
ビニル電線管 VE22 露出	4	m			○
ビニル電線管 VE28 露出	4	m			○
電線管付属品	1	式			○
配管支持材	1	式			○
プルボックス(樹脂製) 150×150×100	1	個			○
露出スイッチボックス VE22 1個用 1方出	2	個			○
露出スイッチボックス VE28 2個用 1方出	1	個			○
ボックス類取付材	1	式			○
埋め込みスイッチ 1P15A(樹脂P 共)	1	個			○
防水コンセント 2PE15A×2+ET	2	個			○
ゴムコードキャップ 2P 15A・125V 接地	2	個			○
ノズルプレート	2	個			○

ブレーカー ELCB 2P 20A		3	個			○
電工費		1	式			
消耗品及び雑材料費		1	式			○
運搬交通費		1	式			
計						

駒ヶ根市