

令和7年度	事業名	社会資本整備総合交付金事業 千丈団地ユニットバス設置工事		設計書				
駒ヶ根市	赤穂 千丈団地							
設		計		概	要	施 行 方 法	請	負
千丈団地 ユニットバス、給湯器設置 3戸 <								

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		1	式			
	共 通 仮 設 費		1	式			
	現 場 経 費		1	式			
	一 般 管 理 費		1	式			
	本 工 事 費 計						
	消 費 税 相 当 額		1	式			
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	現 場 事 務 所		1	式			
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費						
	整 理 清 掃 費						
	小 計						

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	内 部 改 修 工 事						
	千 丈 団 地 内 部 改 修 工 事	9号、12号、13号					
	内 部 足 場	脚立足場	7.0	m ²			
	シ ー ト 養 生	玄関、DK、押入	10.5	m ²			
	清 掃 ・ 片 付 け	浴室、玄関、DK、押入	17.6	m ²			
	ユ ニ ッ ト バ ス	UB-1	3	ヶ所			
	設 置 費		3	ヶ所			
	木 間 仕 切 り	米母 105*30@455	8.2	m ²			
	ラ ワ ン 合 板	T=12	25.9	m ²			
	敷 居	スプルス上小節 150*40程度	2.1	m			
	額 縁	スプルス上小節 150*30程度	14.1	m			
	木 見 切 り	スプルス上小節 30*60	12.1	m			
	石 膏 ボ ー ド	T=12.5	8.2	m ²			
	壁 塗 装	素地調整A種 EP塗装 3回塗り	8.2	m ²			
	木 部 塗 装	素地調整 OS塗装 2回塗り	37.9	m			
	ク ッ シ ョ ン フ ロ ア ー	T=1.8	7.0	m ²			
	ソ フ ト 幅 木	T=60	3.3	m			
	フ ロ ー リ ン ク 張 り	複合フローリング t=12	18.8	m ²			
	幅 木	スプルス上小節 30*60	17.8	m			
	階 段 手 摺	アルミ製ビニル被覆 径34 9号、13号	5.0	m			

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電 気 設 備 工 事						
	千 丈 団 地 電 気 設 備 工 事	9号、12号、13号					
	電 線	EM-EEF 1.6-2C	45.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6-3C	12.0	m			
	電 線	EM-IE 1.6	30.0	m			
	電 線 管	VE16	6.0	m			
	ス イ ッ チ ボ ッ ク ス	1個用	6	個			
	ス イ ッ チ	1P15A*1、表示付L*1 プレート共	3	組			
	コ ン セ ン ト	2P15A*2EET プレート共	3	組			
	照 明 器 具	OL013008LR同等	3	個			
	コ ア 抜 き	110 φ	3	ヶ所			
	分 電 盤	主幹ELB2P30A ELEA23033同等	3	面			
	ア ル ミ ダ ク ト	100 φ	3	本			
	ス リ ー ブ ダ ク ト	100 φ PYSB-100同等	3	個			
	パ イ プ フ ー ド	100 φ FY-MKP04同等	3	個			
	カ バ ー プ レ ー ト	100 φ 既存換気扇	3	個			
	ユニットバス電源接続工	照明・換気扇・アース	1	式			
	既 設 器 具 撤 去	配線、照明器具等	1	式			
	2 ー 小 計						

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビライニング鋼管	VB15 外部	3.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VB15 内部	6.0	m			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	VA15 外部	3.0	m			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	VA15 内部	3.0	m			
	保 温 工 事	ポリスチレン、キャンバステープ巻	1	式			
	凍 結 防 止 帯	2m 100Vサーモ付	9	本			
	硬 質 塩 ビ 管	VU50 内部	4.5	m			
	既 存 排 水 口 ハ ツ リ	既存配管接続	3	ヶ所			
	既 存 配 管 等 撤 去		1	式			
	手 洗 器 移 設	既設品撤去後再使用	1	式			
	3 一 小 計						