

令和7年度	事業名	体育施設整備運営事業 農村交流広場多目的運動場改修建築工事		設計書
駒ヶ根市 中沢4266番地3				
設 計 概 要			施 行 方 法	請 負
防球ネット増設 105m(H=11m) 基礎工事共			着 手 年 月 日	令和7年 月 日
			完 了 年 月 日	令和7年12月15日

No	名 称	規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		1	式			
	共 通 仮 設 費		1	式			
	純 工 事 費		1	式			
	現 場 経 費		1	式			
	工 事 原 価						
	一 般 管 理 費		1	式			
	工 事 価 格						
	消 費 税 相 当 額		1	式			
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	現 場 事 務 所	}	1	式			
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費						
	整 理 清 掃 費	}					
	小 計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費						
A	建 築 工 事						
1)	直 接 仮 設 工 事		1	式			
2)	防 球 ネット 工 事		1	式			
	A) 計						
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建 築 工 事						
1)	直 接 仮 設 工 事						
	水盛やり方、墨出し		1	式			
	養生費		1	式			
	A-1) 小計						

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	防 球 ネ ッ ト 工 事						
	防球ネット(メッキ仕上げ)	KS-I型(同等品) H=11m					
	上柱・下柱:STKT-590鋼管	主柱KSボール(中216 3×3.8×6600) 主柱KSボール(中267.4×6.5×8100)	13	組			
	ジョイントヒーム	(φ139.8×3.5×10000) コーナー 7ヶ所	10	本			
	エコネット及び金具	ポリエステル1 1 OOT/1 8本/ 40mm目 ネット幅H = 6500	79.0	m			
	〃	ポリエステル1 1 OOT/1 8本/ 40mm目 ネット幅H =4500	25.2	〃			
	運搬費		1	式			
	防球ネット取付工事		105	m			
	ジョイントビーム取付工事		10	ヶ所			
	基礎掘削工事(H=2600 φ 450)	スパイラルダクト管・型枠含む	13	〃			
	残土処分	場外処分	7.1	m <sup>3</sup>			
	砕石	RC-40	0.2	〃			
	コンクリート	FC=21+3N／mm <sup>2</sup> -15	6.9	〃			
	同上打設手間		1	式			
	ポンプ車	ブーム式圧送	1	回			
		圧送料金	1	式			
	コンクリート金ゴテ		1	式			

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ラフタークレーン	13mクラス	1	日			
	建柱車	3tクラス	5	〃			
	高所作業車	21mクラス	8	〃			
	バックホー+ダンプ	0.1クラス	4	〃			
	整地		1	式			
	A-2) 小計						