

令和8年度	事業名	中学校建設事業 赤穂中学校保健室空調設備設置工事		設計書
駒ヶ根市	赤穂4704番地			
設		計	概	要
空冷式ヒートポンプパッケージエアコン(天井吊形ペア140形) 1台設置  電気設備工事共		施 行 方 法	請 負	
		着 工 年 月 日	令和8年 月 日	
		竣 工 年 月 日	令和8年9月4日	

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		1	式			
	共 通 仮 設 費		1	式			
	現 場 経 費		1	式			
	一 般 管 理 費		1	式			
	本 工 事 費 計						
	消 費 税 相 当 額	10%	1	式			
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	現 場 事 務 所	}					
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費						
	整 理 清 掃 費	}	1	式			
	あと施工アンカー引抜試験	1箇所 報告書作成共	1	式			
	小 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直 接 工 事 費						
	外部足場工事	くさび緊結式足場 W=600 高10m未満 存置1ヶ月 安全手摺、メッシュシート共	158	m <sup>2</sup>			
	養生費		65.7	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付け費		65.7	m <sup>2</sup>			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井吊形 ペア 140形	1	組			
	ACP-1	冷房能力 12.5(3.2～14.0)kw 暖房能力 14.0(3.5～18.2)kw					
		パネル、リモコン、他付属品一式					
	ドレンアップ°	PAC-SL68DM同等	1	台			
	室外機転倒防止工事	据付架台L=600×2、転倒防止金具共	1	式			
	室内機落下防止工事	吊込金具、落下防止SUSワイヤー 2.0mm あと施工アンカー M10×6	1	式			
	搬入据付費		1	式			
	試運転調整費	耐圧試験、真空引き共	1	式			
	冷媒管用断熱材被覆銅管	9.52/15.88 保温厚10/20	15	m			
	ドレン管	VP20	10	m			
	配管化粧カバー	100タイプ°(室内側140タイプ°)	1	式			
	配管工事費		1	式			
	配線工事費	室外機-室内機配線 リモコン配線、リモコン取付共	1	式			
	電源工事費	CV8mm <sup>2</sup> -4C ラック配線 55m程度 ブレーカー1個	1	式			
	天井点検口	450角	3	箇所			
	コア抜き	100 φ	1	箇所			
	アスベスト含有建材撤去・処分	天井仕上材、コア抜き部 養生費共	1	式			
	1 - 計						