

令和8年度  
市単道路舗装事業 舗装修繕工事

市道1-588号線  
駒ヶ根市 宮の沢

---

数 量 計 算 書

駒 ヶ 根 市 役 所  
建 設 課

工事名	令和8年度 市単道路舗装事業 舗装修繕工事				(当初)	事業区分		道路舗装	
	市道1-588号線 駒ヶ根市 宮の沢					工事区分		舗装修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要		
舗装			式						
道路土工			式						
掘削工			式						
掘削		土砂	m3		110		113		
残土処理工			式						
土砂等運搬		土砂	m3		110		113		
残土等処分		土砂処分費	m3		140		135		
構造物撤去工			式						
構造物取壊し工			式						
舗装版切断		アスファルト舗装 t=15cm以下	m		8		8		
舗装版破碎		アスファルト舗装 t=15cm以下	m2		320		322		
運搬処理工			式						
殻運搬		アスファルト殻	m3		13		13		
殻処分		アスファルト殻	t		30		30		

工事名	令和 8 年度 市単道路舗装事業 舗装修繕工事 市道1-588号線 駒ヶ根市 宮の沢	(当初)	事業区分		道路舗装		
			工事区分		舗装修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装工			式				
舗装準備工			式				
不陸整正		補足材無し	m2		322		322
アスファルト舗装工			式				
下層路盤工 （車道・路肩部）		再生クラッシャーランRC-40 t=20cm	m2		322		322
上層路盤工 （車道・路肩部）		粒調碎石M-40 t=15cm	m2		322		322
表層 （車道・路肩部）		再生密粒度As20F t=4cm 3.0m越	m2		322		322

[illegible]

# 舖裝工 面積計算書

位 置 ( 測 点 )	幅員	幅員		平均幅員			距 離	数 量		
	A	B								
pt. 0～pt. 20	4. 07	3. 98		4. 03			20. 00	80. 50		
pt. 20～pt. 40	3. 98	4. 09		4. 04			20. 00	80. 70		
pt. 40～pt. 50	4. 09	4. 00		4. 05			10. 00	40. 45		
pt. 50～pt. 60	4. 00	4. 06		4. 03			10. 00	40. 30		
pt. 60～pt. 80	4. 06	3. 99		4. 03			20. 00	80. 50		
小計							80. 00	322. 45		
合 計							80. 00	322. 45		
								(m2)	(m2)	(m2)