

令和8年度

道路改良工事関連

配水管布設替工事 市道本曾倉線

駒ヶ根市 中沢 本曾倉

数 量 計 算 書

駒 ヶ 根 市

工事名	令和 8 年度 道路改良工事関連 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 市道本曾倉線		駒ヶ根市 中沢 本曾倉		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配水管布設替工事			式				
材料費			式				
ダクティル鑄鉄管		DCIP GX形 φ150	本		6		
継ぎ輪		GX形 φ150	個		1		
P-Link		GX形 φ150	個		1		
G-Link		GX形 φ150	個		1		
ヤノ・ストッパー		鑄鉄管用 φ150	組		2		
仕切弁表函		座台（プラ）含む ネジ式 φ250	基		2		
仕切弁底版		300×300×60	個		2		
標示テープ（2倍）		W=150	m		30.0		
布設工			式				
DCIP布設工		φ150	m		30.0		
GX形継手接合		直管 φ150	口		7		

工事名	令和８年度 道路改良工事関連			(回変更)		事業区分	老朽管更新
	配水管布設替工事 市道本曽倉線			駒ヶ根市	中沢 本曽倉	工事区分	開削工事／小口径推進
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
P-Link継手		φ150	口		1		
G-Link継手		φ150	口		1		
ストッパー取付		φ150	箇所		2		
表函設置工		仕切弁用（ネジ式）	箇所		2		
既設管撤去		ダクタイル鋳鉄管 φ150	m		30.0		
既設管運搬		ダクタイル鋳鉄管 φ150	kg		954		
既設管処分		ダクタイル鋳鉄管 φ150	kg		954		
土工・舗装工							
管路掘削工			m3		8		
管路埋戻工			m3		8		
給水管取出し工事			式				
材料費			式				
ボール式サドル付分水栓		DCIP用 耐震性能型 φ150×20	個		1		

工事名	令和 8 年度 道路改良工事関連 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 市道本曾倉線		駒ヶ根市 中沢 本曾倉		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ボール式サドル付分水栓		DCIP用 耐震性能型 φ150×50	個		2		
サドル分水栓密着コア		φ20	個		1		
サドル分水栓密着コア		φ50	個		2		
サドル付分水栓 防食フィルム		止水機構13～25用 配水管φ125～150用	個		1		
サドル付分水栓 防食フィルム		止水機構30～50用 配水管φ100～150用	個		2		
埋設識別マーカー		水道用	個		3		
PP用継手 分・止水栓用ソケット		φ20	個		1		
PP用継手 分・止水栓用ソケット		φ50	個		2		
水道用ポリエチレン二層管		1種 φ20	m		5.0		
水道用ポリエチレン二層管		1種 φ50	m		10.0		
PP用継手 ソケット		φ20	個		1		
PP用継手 エンドキャップ		φ50	個		2		
(仮設) ボール式止水栓 キャップ式角ハンドル用		φ50	個		2		

工事名	令和８年度 道路改良工事関連				事業区分	老朽管更新	
	(回変更)						
配水管布設替工事 市道本曽倉線		駒ヶ根市 中沢 本曽倉			工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
（仮設）PP用継手 分・止水栓用ソケット		φ50	個		2		
標示テープ（2倍）		W=75	m		15.0		
布設工							
分水栓建込み工 ダクティル鑄鉄管		φ150×20	箇所		1		
分水栓建込み工 ダクティル鑄鉄管		φ150×50	箇所		2		
サドル付き分水栓 コア取付工			箇所		3		
サドル付分水栓 防食フィルム巻き			箇所		3		
分・止水栓継手工		φ20	箇所		1		
分・止水栓継手工		φ50	箇所		4		
ポリエチレン管据付工		φ20	m		5.0		
ポリエチレン管据付工		φ50	m		10.0		
PP用ソケット継手工		φ20	箇所		1		
PP用キャップ継手工		φ50	箇所		2		

工事名	令和 8 年度 道路改良工事関連 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 市道本曾倉線		駒ヶ根市 中沢 本曾倉		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
止水栓取付け工 PP用		φ50 ボール式止水栓	箇所		2		
土工・舗装工							
管路掘削工			m3		10		
管路埋戻工			m3		5		
保護砂			m3		2		
発生土処理工			m3		4		
処分費		残土	m3		4		
仮設工事			式				
材料費			式				
(仮設) 水道用 ポリエチレン二層管		1種 φ13	m		10.0		
(仮設) PP用継手 分・止水栓用ソケット		φ13	個		4		
(仮設) PP用継手エルボ		φ13	個		1		
(仮設) PP用継手 90° ベンド		φ13	個		1		

工事名	令和 8 年度 道路改良工事関連				事業区分	老朽管更新	
	(回変更)						
配水管布設替工事 市道本曾倉線		駒ヶ根市 中沢 本曾倉			工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
（仮設）PP用継手チーズ		φ13	個		1		
（仮設）甲止水栓 キャップ式角ハンドル用		φ13	個		1		
（仮設）ボール式止水栓 キャップ式角ハンドル用		φ13	個		1		
（仮設）ねじ込み式可鍛鑄鉄管 径違いソケット		内面樹脂コーティング 20A×15A	個		1		
（仮設）PP用継手 オネジ付ソケット		φ13	個		1		
耐震型ヤノT字管V型		φ150×150	組		2		
SUSブッシュ		φ150	組		2		
布設工							
ポリエチレン管据付工		φ13	m		10.0		
分・止水栓継手工		φ13	箇所		4		
PP用エルボ継手工		φ13	箇所		1		
PP用90° ベンド継手工		φ13	箇所		1		
PP用チーズ継手工		φ13	箇所		1		

工事名	令和 8 年度 道路改良工事関連 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 市道本曾倉線		駒ヶ根市	中沢	本曾倉	工事区分	開削工事／小口径推進
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
止水栓取付け工 PP用		φ13 甲止水栓	箇所		1		
止水栓取付け工 PP用		φ13 ボール式止水栓	箇所		1		
PP用オネジ付 ソケット継手工		φ13	箇所		1		
耐震型ヤノT字管V型		φ150×150	箇所		2		
SUSブッシュ		φ150×150	箇所		2		
仮設撤去			式		1		
仮設工事（レンタル鋼管）			式				
材料費			式				
ステンレス鋼管 直管 L=4.0m		G型 150A	本		6		
ステンレス鋼管 直管 L=2.0m		G型 150A	本		2		
ステンレス鋼管 フレキ管 L=1.0m		G型 150A	本		2		
ステンレス鋼管 エルボ90°		G型 150A	個		4		
ステンレス鋼管 接続短管 フランジ		G型 150A	個		2		

工事名	令和 8 年度 道路改良工事関連 配水管布設替工事 市道本曾倉線			(回変更)	事業区分	老朽管更新	
					工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
布設工	ステンレス鋼管 取出短管	G型 150A×20A	個		1		
	ステンレス鋼管 人力布設工	G型 150A	m		30.0		
	G型継手工	150A	口		16		
	取出し短管設置工	G型 150A	基		1		
	仮設撤去		式		1		
技術管理費							
	通水試験工		日		0.5		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(材 料 内 訳)

[illegible]

給水管取出し工事

(布 設 工 内 訳)

[illegible]

(土 工 事 内 訳)

[illegible]

(材 料 内 訳)

[illegible]

仮設工事

(布 設 工 内 訳)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]