

令和8年度	事業名	赤穂南学校給食センター管理事務 赤穂南学校給食センター配膳室 空調設備設置工事		設計書				
駒ヶ根市	赤穂8915番地1							
設		計		概	要	施 行 方 法	請	負
空冷式ヒートポンプパッケージエアコン(天井吊形 同時トリプル 224形) 1組設置 電気設備工事共						着 工 年 月 日	令和8年 月 日	
						竣 工 年 月 日	令和8年9月4日	

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		1	式			
	共 通 仮 設 費		1	式			
	現 場 経 費		1	式			
	一 般 管 理 費		1	式			
	本 工 事 費 計						
	消 費 税 相 当 額	10%	1	式			
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	現 場 事 務 所	}					
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費	}					
	整 理 清 掃 費		1	式			
	小 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直 接 工 事 費						
	養生費		48.0	m <sup>2</sup>			
	清掃・片付け費		48.0	m <sup>2</sup>			
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井吊形 同時トリプル 224形	1	組			
	ACP-1	冷房能力 20.0(6.6～22.4)kw 暖房能力 22.4(5.8～27.0)kw					
		パネル、リモコン、他付属品一式					
	安全ネット	PAC-SH98AN 同等品	1	組			
	室外機転倒防止工事	据付架台 壁面ブラケット、転倒防止材共	1	式			
	搬入据付費	室内機吊込金具共	1	式			
	試運転調整費	耐圧試験、真空引き共	1	式			
	冷媒管用断熱材被覆銅管	25.4 保温厚10	15	m			
	同上	9.52 保温厚10	15	m			
	同上	9.52*15.88 保温厚10*10	30	m			
	同上接手接合材		1	式			
	ドレン管	VP25A	20	m			
	室外配管化粧カバー	140タイプ	1	式			
	配管工事費		1	式			
	配線工事費	室外機-室内機配線 50m程度 リモコン配線20m程度、リモコン取付共	1	式			
	電源工事費	CV14mm <sup>2</sup> -4C スリムダケ外内配線 55m程度 ブレーカー1個 非常灯移設共	1	式			
	1 - 計						