

令和8年度	事業名	農業振興事業 公設地方卸売市場解体工事		設計書
駒ヶ根市		上穂南2460番地4		
設 計 概 要		施 行 方 法	請 負	
公設地方卸売市場解体 敷地面積 1637.62㎡ 青果競売場棟 鉄骨造(一部木造) 平屋建て 延床面積 548.92㎡ 事務所棟 鉄骨造2階建て 延床面積 158.72㎡ 外構・その他撤去 一式		着 工 年 月 日	令和 年 月 日	
		竣 工 年 月 日	令和8年12月14日	

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	トイレユニット		1	式			
	機械器具損料						
	動力用水費						
	試験費						
	工事写真費						
	安全管理費						
	整理清掃費						
	仮囲 ガートフェンス	H=1.8m程度 存置5ヶ月	81.5	m			
	仮門	キャスターゲート 幅6.0m H=1.8m 片開き 存置5ヶ月	1	ヶ所			
	交通誘導警備員B		20	人			
	冷媒フロン回収	青果競売棟 冷却ユニット 3ヶ所 事務所棟 ルームエアコン 2ヶ所	1	式			別紙 00-0000
	PCB含有調査	含有シーリング材	1	ヶ所			
	計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 種目別内訳						
1	青果競売場棟		1	式			
2	事務所棟		1	式			
3	外構等		1	式			
4	発生材処分		1	式			
	計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	解体 科目別内訳	青果競売場棟					
1.1	直接仮設		1	式			
1.2	建物解体		1	式			
1.3	石綿含有建材処理(レベル3)		1	式			
1.4	設備撤去		1	式			
1.5	整地等		1	式			
	計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	解体 科目別内訳	事務所棟					
2.1	直接仮設		1	式			
2.2	建物解体		1	式			
2.3	石綿含有建材処理(レベル3)		1	式			
2.4	設備撤去		1	式			
2.5	整地等		1	式			
	計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	解体 科目別内訳	外構等					
3.1	舗装・工作物撤去		1	式			
3.2	設備類撤去		1	式			
3.3	植栽撤去		1	式			
3.4	敷地等整備		1	式			
	計						

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	青果競売場棟					
1.1	直接仮設						
	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	幅600mm 10m未満 存置4ヶ月	547	m2			
	安全手すり	存置4ヶ月	113	m			
	垂直養生	防音シート張り 存置4ヶ月	547	m2			
	単管棚足場	H=3.6m程度 存置1ヶ月	311	m ²			
	計 直接仮設						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	青果競売場棟					
1.2	建物解体						
	建物上屋とりこわし		1	式			別紙 00-0001
	コンクリートとりこわし		1	式			別紙 00-0002
	とりこわし機械運搬費	30km以内 3台程度	1	式			
	計 建物解体						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	青果競売場棟					
1.3	石綿含有建材処理						
	飛散防止養生 (レベル3)		1	式			別紙 00-0003
	石綿含有建材撤去(レベル3)	屋根、外壁、軒天井 集積共	1	式			別紙 00-0004
	計 石綿含有建材処理						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	青果競売場棟					
1.4	設備撤去						
	盤類撤去	配管配線共	1	式			
	照明器具類撤去	配管配線共	1	式			
	スイッチ・コンセント類撤去	配管配線共	1	式			
	火災報知器類撤去	配管配線共	1	式			
	換気扇撤去	配管配線共 ウェザーカバー含む	1	式			
	流し台撤去	配管配線共	1	式			
	冷却ユニット撤去	配管配線共	1	式			
	高所作業車	バケット・ブーム型 8～10m	1	日			
	計 設備撤去						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	青果競売場棟					
1.5	整地等						
	埋土	改良土 積込み・運搬共	30.3	m3			
	整地(地均し)	建物跡 機械	30.3	m3			
	計 整地(地均し)						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	事務所棟					
2.1	直接仮設						
	くさび緊結式足場（手すり先行方式）	幅600mm 10m未満 存置4ヶ月	404	m2			
	安全手すり	存置4ヶ月	66.4	m			
	垂直養生	防音シート張り 存置4ヶ月	404	m2			
	内部足場	脚立足場 直列 H=1.8m 石綿撤去	66.4	m			
	計 直接仮設						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	事務所棟					
2.2	建物解体						
	上屋とりこわし		1	式			別紙 00-0005
	コンクリートとりこわし		1	式			別紙 00-0006
	とりこわし機械運搬費	30km以内 2台程度	1	式			
	計 建物解体						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	事務所棟					
2.3	石綿含有建材処理						
	飛散防止養生(レベル3)		1	式			別紙 00-0007
	石綿含有建材撤去(レベル3)	軒天井、床、内壁 集積共	1	式			別紙 00-0008
	計 石綿含有建材処理						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	事務所棟					
2.4	設備撤去						
	盤類撤去	配管配線共	1	式			
	照明器具類撤去	配管配線共	1	式			
	スイッチ・コンセント類撤去	配管配線共	1	式			
	換気扇撤去	配管配線共 ウェザーカバー含む	1	式			
	空調機撤去	配管配線共	1	式			
	便器撤去	配管配線共	1	式			
	手洗器撤去	配管共	1	式			
	厨房機器撤去	配管共	1	式			
	給油設備	鋼製オイルタンク200ℓ、鋼製防油堤共	1	式			
	計 設備撤去						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	事務所棟					
2.5	整地等						
	埋土	改良土 積込み・運搬共	17.1	m3			
	整地(地均し)	建物跡 機械	17.1	m3			
	計 整地等						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	外構等					
3.1	舗装・工作物撤去						
	アスファルト切断	アスファルトカッター	88.3	m			
	アスファルトとりこわし	舗装 圧砕機 集積共	125	m2			
	工作物等撤去	簡易野立て看板等 基礎共	1	式			
	計 舗装・工作物撤去						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	外構等					
3.2	設備類撤去						
	電気設備撤去		1	式			別紙 00-0009
	機械設備撤去		1	式			別紙 00-0010
	計 設備類撤去						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	外構等					
3.3	植栽撤去						
	植栽撤去(伐採)	株物・玉物・生垣	1	式			別紙 00-0011
	植栽撤去(伐根)	株物・玉物・生垣	1	式			別紙 00-0012
	計 植栽撤去						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	外構等					
3.4	敷地等整備						
	アスファルト舗装	A-5-15 密粒 RC-40共	25.3	m2			
	埋土	改良土 積込み・運搬共	21.1	m3			
	整地(地均し)	構内 機械 法面共	21.1	m3			
	雨水排水側溝改修	青果競売棟U形側溝断面部のコンクリート 塞ぎ プレミックスモルタル 型枠組立共	1	式			
	埋設配管閉止	給排水・雨水 地中	1	式			別紙 00-0013
	計 敷地等整備						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	発生材処分					
4.1	発生材積込み						
	発生材積込み	アスファルト・コンクリート塊 機械積込	7.6	m3			
	発生材積込み	コンクリート塊(有筋) 機械積込	114	m3			
	発生材積込み	コンクリート塊(二次製品) 機械積込	1.3	m3			
	発生材積込み	木くず類(建設資材) 機械積込	22.2	m3			
	発生材積込み	木くず類(伐採木) 機械積込	1.5	m3			
	発生材積込み	木くず類(伐根株) 機械積込	4.1	m3			
	発生材積込み	金属くず類 機械積込	67.0	m3			
	発生材積込み	廃プラスチック類 機械積込	2.0	m3			
	発生材積込み	廃石こうボード類 機械積込	1.1	m3			
	発生材積込み	ガラス・コンクリート・陶器くず類 機械積込	40.6	m3			
	発生材積込み	畳 人力積込(14枚)	1.3	m3			
	発生材積込み	混合廃棄物 機械積込	9.7	m3			
	発生材積込み	石綿含有建材 機械積込	17.7	m3			
	発生材積込み	蛍光灯類ランプ 人力積込(61本)	0.4	m3			
	計 発生材積込み						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	発生材処分					
4.2	発生材運搬						
	発生材運搬	アスファルト・コンクリート塊	7.6	m3			
	発生材運搬	コンクリート塊(有筋)	114	m3			
	発生材運搬	コンクリート塊(二次製品)	1.3	m3			
	発生材運搬	木くず類(建設資材)	22.2	m3			
	発生材運搬	木くず類(伐採木)	1.5	m3			
	発生材運搬	木くず類(伐根株)	4.1	m3			
	発生材運搬	金属くず類	67.0	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック類	2.0	m3			
	発生材運搬	廃石こうボード類	1.1	m3			
	発生材運搬	ガラス・コンクリート・陶器くず類	40.6	m3			
	発生材運搬	畳	1.3	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物	9.7	m3			
	発生材運搬	石綿含有建材	17.7	m3			
	発生材運搬	蛍光灯類(ランプ)	0.4	m3			
	計 発生材運搬						

No	発生材運搬	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 細目別内訳	発生材処分					
4.3	発生材処分						
	発生材処分	アスファルト・コンクリート塊	17.9	t			
	発生材処分	コンクリート塊(有筋)	274	t			
	発生材処分	コンクリート塊(二次製品)	1.9	t			
	発生材処分	木くず類(建設資材)	12.2	t			
	発生材処分	木くず類(伐採木)	1.2	t			
	発生材処分	木くず類(伐根株)	3.3	t			
	発生材処分	金属くず類	75.7	t			
	発生材処分	廃プラスチック類	0.7	t			
	発生材処分	廃石こうボード類	0.9	t			
	発生材処分	ガラス・コンクリート・陶器くず類	40.6	t			
	発生材処分	畳	0.2	t			
	発生材処分	混合廃棄物	2.5	t			
	発生材処分	石綿含有建材	5.3	t			
	発生材処分	蛍光灯類(ランプ)	37.0	kg			
	計 発生材処分						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通費 別紙明細						
	冷媒フロン回収	別紙 00-0000	1	式			
	冷媒フロン回収	青果競売場棟 5kw以下 1.3kg程度	3	ヶ所			
	冷媒フロン回収	事務所棟 11.2kw以下 1.45kg程度	2	ヶ所			
	計 別紙 00-0000						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	建物解体						
	建物上屋とりこわし	別紙 00-0001	1	式			
	鉄骨造上屋解体	鉄骨カッター主体・中量級 屋根・壁含む 機械器具費共	507	延m2			
	木造上屋解体	倉庫 機械併用 屋根・壁含む 機械器具費共	41.4	延m2			
	内部造作解体	競売場2(休憩室)壁・建具含む	7.2	床m2			
	内部造作解体	倉庫1 天井・壁・建具含む	41.4	床m2			
	内部造作解体	倉庫2 天井・壁・建具含む	30.2	床m2			
	計 別紙 00-0001						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	建物解体						
	コンクリートとりこわし	別紙 00-0002	1	式			
	コンクリートとりこわし	基礎・捨コン部 鉄骨・木造共 圧碎機 鉄筋切断共	14.5	m3			
	コンクリートとりこわし	土間・コンクリート2次製品含む 圧碎機 鉄筋切断共 集積共	76.7	m3			
	アスファルトとりこわし	土間 圧碎機 集積共	4.6	m2			
	計 別紙 00-0002						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	石綿含有建材処理						
	飛散防止養生(レベル3)	別紙 00-0003	1	式			
	外部 垂直養生	一重張り 隔離シート厚0.08 屋根・外壁撤去	363	m2			
	外部 床養生	二重張り 隔離シート厚0.15 足場布板2段 表裏共	273	m2			
	外部 床養生	二重張り 隔離シート厚0.15 地盤面板2段	129	m2			
	内部 床養生	二重張り 隔離シート厚0.15 室内	327	m2			
	整理清掃後片付け	手間	592	m2			
	計 別紙 00-0003						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	石綿含有建材処理						
	石綿含有建材撤去(レベル3)	別紙 00-0004	1	式			
	石綿スレート撤去	屋根 仕上げ材 飛散防止散水共	347	m2			
	石綿スレート撤去	外壁 仕上げ材 飛散防止散水共	330	m2			
	金属系サイディング撤去(無石綿)	外壁 仕上げ材	37.3	m2			
	石綿ボード類撤去	外壁 下張り材	37.3	m2			
	ボード類撤去	軒天 飛散防止散水共	9.4	m2			
	除去石綿処理	密封処理 養生・防護材共	12.0	m3			
	計 別紙 00-0004						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	建物解体						
	上屋とりこわし	別紙 00-0005	1	式			
	鉄骨造上屋解体	鉄骨カッター主体・中量級 屋根・壁含む 機械器具費共	158	延m2			
	内部造作解体	事務所 天井・壁・床含む	158	床m2			
	計 別紙 00-0005						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	建物解体						
	コンクリートとりこわし	別紙 00-0006	1	式			
	コンクリートとりこわし	基礎・捨コン部 鉄骨・木造共 圧砕機 鉄筋切断共	16.7	m3			
	コンクリートとりこわし	土間・コンクリート2次製品含む 圧砕機 鉄筋切断共 集積共	6.4	m3			
	コンクリートとりこわし	2階床版 ALC厚125 1、2階屋根版 ALC厚75 圧砕機	18.8	m3			
	計 別紙 00-0006						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	石綿含有建材処理						
	飛散防止養生(レベル3)	別紙 00-0007	1	式			
	外部 壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08 屋根被せ含む 軒天撤去用	353	m2			
	外部 床養生	二重張り 隔離シート厚0.15 足場布板1段	126	m2			
	内部 床養生	二重張り 隔離シート厚0.15 調理室	16.7	m2			
	内部 天井養生	一重張り 隔離シート厚0.08 調理室・大会議室・中会議室	70.3	m2			
	内部 壁開口養生	一重張り 隔離シート厚0.08 調理室・大会議室・中会議室	46.5	m2			
	整理清掃後片付け	手間	142	m2			
	計 別紙 00-0007						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	石綿含有建材処理						
	石綿含有建材撤去(レベル3)	別紙 00-0008	1	式			
	ボード類撤去	外部軒天 集積共 飛散防止散水共	58.7	m2			
	ボード類撤去	内部 壁 調理室・大会議室・中会議室 集積共	108	m2			
	シート類撤去	内部 床 大会議・中会議室 集積共	53.6	m2			
	下地調整剤除去	内部 床 集じん装置付きグラインダーケレン工法	53.6	m2			
	飛散抑制剤吹付		53.6	m2			
	除去石綿処理	密封処理 養生・防護材共	1.7	m3			
	計 別紙 00-0008						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	設備類撤去						
	電気設備撤去	別紙 00-0009	1	式			
	構内配線撤去	引き込み線類 吊り線共	110	m			
	高所作業車	バケット・ブーム型 8～10m	1	日			
	計 別紙 00-0009						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	設備類撤去						
	機械設備撤去	別紙 00-0010	1	式			
	給水メーター撤去	メーター13A ホックス共 掘削埋戻し含む	1	ヶ所			
	給水管撤去	止水栓類共 地中配管 20A相当 根切、埋戻し含む	66.7	m			
	排水管撤去	地中配管 塩ビ管75mm インハート桝共	6.9	m			
	排水管撤去	地中配管 塩ビ管100mm インハート桝共	23.5	m			
	雨水排水管撤去	地中配管 塩ビ管75mm	54.6	m			
	雨水排水管撤去	地中配管 塩ビ管100mm	28.7	m			
	溜桝撤去	コンクリート製	13	ヶ所			
	根切り	つぼ、布掘り	68.3	m3			
	埋戻し	発生土	68.3	m3			
	計 別紙 00-0010						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	植栽撤去						
	植栽撤去(伐採)	別紙 00-0011	1	式			
	生垣(伐採)	樹種まさき 樹高2.5m相当	11.0	m			
	株物(伐採)	樹高2.5m相当	5	株			
	玉物(伐採)	樹高1.2m相当	6	株			
	計 別紙 00-0011						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	植栽撤去						
	植栽撤去(伐根)	別紙 00-0012	1	式			
	生垣(伐根)	樹種まさき 樹高2.5m相当	11.0	m			
	株物(伐根)	樹高2.5m相当	5	株			
	玉物(伐根)	樹高1.2m相当	6	株			
	計 別紙 00-0012						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	解体 別紙明細						
	敷地等整備						
	埋設配管閉止	別紙 00-0013	1	式			
	配管切断・閉止(樹脂管類)	配管 20A 相当 キャップ止め	3	ヶ所			
	配管切断・閉止(樹脂管類)	配管 100A キャップ止め	2	ヶ所			
	計 別紙 00-0013						