


令和8年度	事業名	小学校建設事業 赤穂東小学校貯水槽加圧ユニット更新工事		設計書
駒ヶ根市		飯坂一丁目19番1号		
設		計	概	要
既設貯水槽加圧ユニット撤去 1台 配管共 貯水槽加圧ユニット設置 1台		施 行 方 法		請 負
		着 工 年 月 日		令和 年 月 日
		竣 工 年 月 日		令和8年9月30日

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		1	式			
	共 通 仮 設 費		1	式			
	現 場 経 費		1	式			
	一 般 管 理 費		1	式			
	本 工 事 費 計						
	消 費 税 相 当 額	10%	1	式			
	合 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費						
	整 理 清 掃 費		1	式			
	小 計						

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費						
	自 動 給 水 ポ ン プ ユ ニ ッ ト	三相200V 600L/min×27Mpa×2.2kw	1	台			
	【 参 考 品 番 : 40BNBME2.2N 】	圧力計、連成計付 防振架台、凍結防止ヒーター共					
	機 器 搬 入 据 付 費	試験運転調整共	1	式			
	水道用硬質塩化ビニル鋼管	VB 40A	1	m			
	水道用硬質塩化ビニル鋼管	VB 65A	1	m			
	防 振 接 手	球形 合成ゴム成 40A	2	個			
	防 振 接 手	球形 合成ゴム成 65A	1	個			
	保 温 工 事	ポリスチレンフォーム アルミガラスクロス	1	式			
	電 源 接 続 工 事		1	式			
	既設給水ポンプユニット撤去・処分	既設配管撤去・処分共	1	式			
	計						