

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休２日補正	40 10 ％ 05 水路工事 03 補正なし 08 中山間地域 10 月単位（R7.10～）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							
水路工							
水路土工							
掘削工							
				式			
床掘り 土砂 小規模							00
		23	m 3				施工 第0 -0003号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)							00
		52	m 3				施工 第0 -0004号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ（ ）							00
		47	m 3				施工 第0 -0005号表
整形仕上げ工							
				式			
法面整形 盛土部 法面締固めなし							00
		53	m 2				施工 第0 -0006号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不足土運搬工					
		式			
不足土積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満					00
	29	m 3			施工 第0 -0007号表
運搬（特殊） ダンプトラック：D I D無し 土砂 2 t 積級ダンプ 運搬距離2 . 5 k m以下					00
	29	m 3			施工 第0 -0008号表
開渠工					
プレキャスト開渠工					
		式			
BF-900布設 (ジョイント型)					
	62.0	m			科目 第0001号表
排水構造物工 自由勾配側溝 縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 1 0 0 0 k g / 個以下					00
	13.0	m			施工 第0 -0010号表
排水構造物工 蓋版据付 自由勾配側溝用コンクリート蓋（車道用） 4 0 k g を超え 1 7 0 k g / 枚以下					00
	13	枚			施工 第0 -0011号表
BF接続工 900型					
	1	箇所			科目 第0002号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VS接続工 300型					
	1	箇所			科目 第0003号表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
		式			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要					00
	25	m 3			施工 第0 -0012号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下					00
	4.0	m			施工 第0 -0013号表
床掘り 土砂 小規模					00
	0.3	m 3			施工 第0 -0003号表
とりこわしコンクリート殻処理工					00
	0.3	m 3			施工 第0 -0014号表
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 産業廃棄物処分費 *					
無筋コンクリート廃材運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)	25	m 3			00 施工 第0 -0016号表
二次製品廃材運搬 小規模 DID区間なし 2.5km以下 バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)	0.3	m 3			00 施工 第0 -0017号表
産業廃棄物処理工		式			
* 産業廃棄物処分費 *					
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場	59	t			00 施工 第0 -0018号表
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場	0.6	t			00 施工 第0 -0019号表
仮設工					
任意仮設工		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット					00
	78	m 3			施工 第0 -0020号表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満					00
	78	m 3			施工 第0 -0021号表
耕地復旧（耕起） 石礫雑物除去必要無し					00
	0.05	h a			施工 第0 -0022号表
畦畔復旧（畦畔） 天端幅 0 . 2 ～ 0 . 5 m程度					00
	6.0	m			施工 第0 -0024号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
＊ 現場管理費 ＊					

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

BF-900布設

科目内訳表

科目 第0001号表

(ジョイント型)		10		m	
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間					00
	10.00	m			
BF-900(ジョイント型) 長2.0m					
	4.99	本			
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下					00
	1.98	m 3			
*** 合 計 ***					
	10	m			
*** 単位当り ***					
	1	m			

900型

科目 第0002号表

頁0-0009

100

箇所

[illegible]

300型

科目 第0003号表

頁0-0010

100

箇所

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0011

コンクリート 小型構造物
特殊養生(練炭) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

施工 第0 -0001号表
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

46.72%

材料構成比： 53.28%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	25.03%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.46%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.97%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	53.28%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0012

コンクリート 小型構造物

特殊養生(練炭) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB)

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 46.72% 材料構成比： 53.28% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%	人		型わく工		
普通作業員	30.82%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.86%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

床掘り
土砂

施工 第0 -0003号表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	18.73%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
特殊運転手	40.26%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.90%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0015

床掘り

土砂

機械構成比： 18.73%

勞務構成比： 74.16%

小規模

材料構成比： 7.11%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0016

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 20.13% 労務構成比：

小規模(標準以外)

71.97% 材料構成比： 7.90%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m ³	20.13%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	71.97%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.90%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準以外)		

施工内訳表

頁0-0017

埋戻 まき出し

砂・砂質土

締固めあり タンパ()

施工 第0 -0005号表

10

m 3

当日

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0018

法面整形

盛土部

機械構成比：

11.87%

労務構成比：

法面締固めなし

75.95%

材料構成比：

12.18%

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

0.00%

標準単価：

1

m 2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)	11.87%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	33.62%	人		普通作業員		
特殊運転手	28.67%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	13.66%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.18%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

法面整形

盛土部

機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95% 材料構成比： 12.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用		

施工内訳表

頁0-0020

不足土積込（ルーズ）

施工 第0 -0007号表

土砂

土量50,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比： 42.39%

労務構成比：

38.74%

材料構成比：

18.87%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3	42.39%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
特殊運転手	38.74%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.87%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

運搬（特殊） ダンプトラック：D I D無し

施工 第0 -0008号表

土砂 2 t積級ダンプ

運搬距離 2 . 5 k m以下

10

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック（機械損料） 普通 2 t 積級 損耗費別途計上	0.68	供用日			施工 第0-0009号表
タイヤ損耗費（ダンプ） 2 t 良好	0.68	供用日			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12	L			
一般運転手	0.58	人			
*** 合 計 ***	10	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
土量区分：1箇所当たり運搬量50m3以下 路面状況：良好 積込機械区分：バックホウ山積0 . 8 0（平積0 . 6 0）			土質区分：土砂 運搬距離（k m）：2 運搬状況区分：D I D地区通行しない		

施工内訳表

頁0-0022

ダンプトラック（機械損料）

普通 2 t 積級

損耗費別途計上

施工 第0 -0009号表

1

供用日 当日

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0023

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0010号表

縦断用 300×400×2000 1000kg以下 1000kg/個以下	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.00	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 300×400 長2.0m (縦断用)	5.00	個			
生コン 18-8-25 (20) - BB (W/C = 60%以下)	0.30	m ³			基礎コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.30	m ³			基礎コンクリート
再生クラッシャ - ラン40mm以下	0.80	m ³			
生コン 18-8-25 (20) - BB (W/C = 60%以下)	0.16	m ³			底部コンクリート
生コンクリート小型車加算額	0.16	m ³			底部コンクリート
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 自由勾配側溝規格 (縦断用)：縦断用 300×400×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増あり			自由勾配側溝種類：縦断用 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
基礎コンクリート設計量 (m ³ / 10m)：0.285 基礎碎石規格：再生クラッシャラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉			基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m)：0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増あり		
底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし 夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			底部コンクリート設計量 (m ³ / 10m)：0.15 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0024

排水構造物工 蓋版据付

自由勾配側溝用コンクリート蓋（車道用） 40 kgを超え170 kg / 枚以下

施工 第0 -0011号表

100

枚 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0025

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0012号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0026

舗装版切断
コンクリート舗装版

施工 第0 -0013号表

機械構成比： 10.52% 労務構成比： 38.34% 材料構成比： 51.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 3 0 c m 級 B 径 7 5 c m	7.16%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	13.07%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	7.15%	人		土木一般世話役		
普通作業員	5.86%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 3 0 インチ (7 5 c m)	23.06%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 3 0 インチ (7 5 c m)		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)	15.81%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 2 2 インチ (5 6 c m)		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

舗装版切断
コンクリート舗装版

施工 第0 -0013号表

機械構成比： 10.52% 労務構成比： 38.34% 材料構成比： 51.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)	9.67%	枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	1.77%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				コンクリート舗装版厚：15cmを超え30cm以下 費用の内訳：全ての費用		

とりこわしコンクリート殻処理工

頁0-0028

施工 第0 -0014号表

260 m 3 当日

[illegible]

施工内訳表

頁0-0029

バックホウ（機械損料）

山 0.8 m³ (平 0.6 m³) 排对型 1 次

施工 第0 -0015号表

1

供用日 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0030

無筋コンクリート廃材運搬

小規模 DID区間なし 2.5km以下

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)

71.03% 材料構成比： 8.72%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0016号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	71.03%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

二次製品廃材運搬

小規模 DID区間なし 2.5km以下

バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)

施工 第0 -0017号表

1 m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	71.03%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0032

無筋コンクリート塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0018号表

1 t 当り

[illegible]

二次製品コンクリート塊処理費
中間処理場

頁0-0033

施工 第0 -0019号表

1 t 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0034

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0020号表

1

m 3 当り

機械構成比： 42.72%

労務構成比： 37.91%

材料構成比： 19.37%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	42.72%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
特殊運転手	37.91%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	19.37%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

積込（ルーズ）

土砂

土量50,000m3未満

施工 第0 -0021号表

1

m 3 当り

機械構成比： 42.39%

労務構成比： 38.74%

材料構成比： 18.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3	42.39%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
特殊運転手	38.74%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.87%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施工内訳表

頁0-0036

耕地復旧（耕起）
石礫雑物除去必要無し

施工 第0 -0022号表

0.01 h a 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0037

トラクタ（ホイール式）運転経費

22KW級

(燃料別途)

施工 第0 -0023号表

1

時間 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0038

蛙畔復旧（蛙畔）

天端幅 0.2 ~ 0.5 m 程度

施工 第0 -0024号表

80

m 当り

[illegible]

1 目 当り

排対型 1 次 賃料長期割引有(30日以上)

[illegible]