

総括情報表

頁0-0001

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 08.08.01		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年７月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休２日補正	40 10 　％ 05 水路工事 01 金銭的保証 05 一般交通影響有り(2)-2 10 月単位（R7.10～）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊							
水路工							
水路土工							
掘削工							
				式			
床掘り 土砂 小規模							00
		26	m 3				施工 第0 -0018号表
埋戻工							
				式			
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)							00
		23	m 3				施工 第0 -0019号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ（ ）							00
		21	m 3				施工 第0 -0020号表
整形仕上げ工							
				式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0003

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形 盛土部 法面締固めなし					00
	1	m 2			施工 第0 -0021号表
作業残土処理工					
		式			
残土運搬 小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)					00
	3	m 3			施工 第0 -0022号表
開渠工					
プレキャスト開渠工					
		式			
プレキャスト三面張水路据付 1200×800×1000 短尺					
	38.0	m			科目 第0001号表
プレキャスト三面張水路据付 1200×800×1000 短尺 差口フラット					
	1	箇所			科目 第0002号表
プレキャスト三面張水路据付 1200×800×940 斜角					
	1	箇所			科目 第0003号表
プレキャスト三面張水路据付 1200×800×854 斜角					
	2	箇所			科目 第0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×916 斜角					
	2	箇所			科目 第0005号表
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×800 短尺					
	5	箇所			科目 第0006号表
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×852 斜角					
	2	箇所			科目 第0007号表
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×791 斜角					
	2	箇所			科目 第0008号表
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×823 斜角					
	1	箇所			科目 第0009号表
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ三面張水路据付 1200×800×800 短尺 受口フラット					
	1	箇所			科目 第0010号表
現場打水路 L=3.6m					
	1	箇所			科目 第0011号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					00
	1.1	m 2			施工 第0 -0012号表
間詰コンクリート 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)					00
	12	m 3			施工 第0 -0023号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0005

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
		式			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	12	m 3			00 施工 第0 -0024号表
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	71	m			00 施工 第0 -0025号表
産業廃棄物処理工					
産業廃棄物運搬工					
		式			
* 産業廃棄物処分費 *					
無筋コンクリート殻運搬 小規模 DID区間なし 5.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	12	m 3			00 施工 第0 -0026号表
産業廃棄物処理工					
		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0006

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 産業廃棄物処分費 *						
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場						00
	28	t				施工 第0 -0027号表
残土処理費 中間処理場						00
	3	m 3				施工 第0 -0028号表
仮設工						
任意仮設工						
仮設道路工						
			式			
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用 3 9 日 使用回数 1 回						00
	186	m 2				施工 第0 -0029号表
付帯工						
			式			
[ガードレール部材設置撤去 (レール)] 路側用						00
	12	m				施工 第0 -0031号表

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[ガードレール部材設置 (レール設置)] 路側用					00
	12	m			施工 第0 -0032号表
擁壁工					
		式			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					00
	3.1	m 2			施工 第0 -0012号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生 (練炭、ジェットヒータ) 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25 (W / C = 60 % 以下) 高炉 (B B)					00
	0.2	m 3			施工 第0 -0033号表
ネットフェンス工					
		式			
ネットフェンス工 (本体) 柵高 1 . 2 m (亜鉛メッキ製) 支柱間隔 2 . 0 m アンカーブロック設置					00
	10	m			施工 第0 -0034号表
床掘り 土砂 現場制約あり					00
	0.9	m 3			施工 第0 -0035号表
埋戻 まき出し 砂・砂質土 締固めあり タンパ ()					00
	0.8	m 3			施工 第0 -0020号表
水替工					
		式			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0008

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
締切工 土のう工 (仕拵え～設置～撤去)						00
	1.0	m 3				施工 第0 -0036号表
水替工 (小口径) 設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1 台						00
	1	箇所				施工 第0 -0037号表
水替工 (小口径) 設置撤去 排水ポンプ ポンプ台数 1 台						00
	1	箇所				施工 第0 -0037号表
水替工 (小口径) 排水ポンプ運転 作業時排水 発動発電機 0～7 (m3/h) 未満 全揚程10m以下						00
	1	箇所				施工 第0 -0038号表
水替工 (小口径) 排水ポンプ運転 常時排水 発動発電機 0～7 (m3/h) 未満 全揚程10m以下						00
	1	箇所				施工 第0 -0040号表
小屋移転費						
			式			
小屋移転・再設置						
	1	式				
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
運搬費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

頁 -0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送費（敷鉄板） 往復計上 片道輸送距離 1 0 kmまで 製品長12m以内						00
	32.18	t				施工 第0 -0042号表
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
（参考）現場 管理費のうち 法定福利費						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0011

1200×800×1000 短尺						10	m
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						00	
		16.60	m 2			施工 第0 -0001号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00	
		1.00	m 2			施工 第0 -0002号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00	
		0.83	m 3			施工 第0 -0003号表	
製品代 1200×800×1000 短尺							
		10.00	本				
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 1 0 5 0 k g / 個						00	
		10.00	m			施工 第0 -0004号表	
*** 合 計 ***							
		10	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0002号表

1200×800×1000 短尺 差口フラット

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						00
		1.66	m 2			施工 第0 -0001号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00
		0.10	m 2			施工 第0 -0002号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00
		0.08	m 3			施工 第0 -0003号表
製品代 1200×800×1000 短尺 差口フラット						
		1.00	本			
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 1 0 5 0 k g / 個						00
		1.00	m			施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0003号表

1200×800×940 斜角						1	箇所
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						00	
		1.56	m 2			施工 第0 -0001号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00	
		0.09	m 2			施工 第0 -0002号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00	
		0.08	m 3			施工 第0 -0003号表	
製品代 1200×800×940 斜角							
		1.00	本				
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 9 8 7 k g / 個						00	
		0.94	m			施工 第0 -0005号表	
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0004号表

1200×800×854 斜角						1	箇所
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						00	
		1.42	m 2			施工 第0 -0001号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00	
		0.09	m 2			施工 第0 -0002号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00	
		0.07	m 3			施工 第0 -0003号表	
製品代 1200×800×854 斜角							
		1.00	本				
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 8 9 7 k g / 個						00	
		0.85	m			施工 第0 -0006号表	
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0005号表

1200×800×916 斜角						1	箇所
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						00	
		1.52	m 2			施工 第0 -0001号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00	
		0.09	m 2			施工 第0 -0002号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00	
		0.08	m 3			施工 第0 -0003号表	
製品代 1200×800×916 斜角							
		1.00	本				
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 9 6 2 k g / 個						00	
		0.92	m			施工 第0 -0007号表	
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0006号表

						1	箇所
1200×800×800 短尺							
施 工 名 称 な ど						備	考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						00	
	1.33	m 2				施工 第0 -0001号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00	
	0.08	m 2				施工 第0 -0002号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00	
	0.07	m 3				施工 第0 -0003号表	
製品代 1200×800×800 短尺							
	1.00	本					
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 8 4 0 k g / 個						00	
	0.80	m				施工 第0 -0008号表	
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0017

1200×800×852 斜角

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						00
		1.41	m 2			施工 第0 -0001号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00
		0.09	m 2			施工 第0 -0002号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00
		0.07	m 3			施工 第0 -0003号表
製品代 1200×800×852 斜角						
		1.00	本			
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 8 9 5 k g / 個						00
		0.85	m			施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0008号表

1200×800×791 斜角						1	箇所
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備	考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						00	
		1.31	m 2			施工 第0 -0001号表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート						00	
		0.08	m 2			施工 第0 -0002号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00	
		0.07	m 3			施工 第0 -0003号表	
製品代 1200×800×791 斜角							
		1.00	本				
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 8 3 1 k g / 個						00	
		0.79	m			施工 第0 -0010号表	
*** 単位当り ***							
		1	箇所				

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0009号表

1200×800×823 斜角						1	箇所
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0							00
		1.37		m 2			施工 第0 -0001号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート							00
		0.08		m 2			施工 第0 -0002号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)							00
		0.07		m 3			施工 第0 -0003号表
製品代 1200×800×823 斜角							
		1.00		本			
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 8 7 0 k g / 個							00
		0.82		m			施工 第0 -0011号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

プレキャスト三面張水路据付

科目内訳表

科目 第0010号表

1200×800×800 短尺 受口フラット

1 箇所

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0	1.33	m 2			00 施工 第0 -0001号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.08	m 2			00 施工 第0 -0002号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)	0.07	m 3			00 施工 第0 -0003号表
製品代 1200×800×800 短尺 受口フラット	1.00	本			
排水構造物工 U型側溝据付 (手間のみ) L = 1 0 0 0 U型側溝質量 8 4 0 k g / 個	0.80	m			00 施工 第0 -0008号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

現場打水路

科目内訳表

科目 第0011号表

頁0-0021

L=3.6m

						1	箇所
施 工 名 称 な ど						備	考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC - 4 0						00	
	7.56	m 2				施工 第0 -0001号表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00	
	12.61	m 2				施工 第0 -0012号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェット) 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 21-12-25(20)(W/C=55%以下) 高炉 (B B						00	
	1.89	m 3				施工 第0 -0013号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増あり 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉 (B B)						00	
	0.38	m 3				施工 第0 -0003号表	
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 2 9 5 D 1 3						00	
	0.109	t				施工 第0 -0014号表	
*** 単位当り ***							
	1	箇所					

施工内訳表

頁0-0022

基礎碎石

12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比： 5.04%

労務構成比：

再生クラッシャラン RC - 40

74.10%

材料構成比： 20.86%

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

0.00%

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)	5.01%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	35.62%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.04%	人		特殊作業員		
特殊運転手	13.95%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.98%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャ - ラン 4 0 mm以下	16.17%	m 3		再生クラッシャラン RC - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

基礎碎石

12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比： 5.04%

労務構成比：

再生クラッシュラン R C - 4 0

74.10%

材料構成比： 20.86%

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

0.00%

1 標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.66%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下 費用の内訳：全ての費用				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

均しコンクリート

施工 第0 -0002号表

m 2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	58.78%	人		型わく工		
普通作業員	19.90%	人		普通作業員		
土木一般世話役	6.07%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増あり

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

28.68% 材料構成比： 71.32%

捨-8-25(20) 高炉 (B B) 施工 第0 -0003号表

市場単価構成比： 0.00%

1 m 3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%	人		普通作業員		
特殊作業員	7.30%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.58%	人		土木一般世話役		
生コン 捨—8—2 5 (2 0) —B B (規格外)	71.32%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0026

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 捨-8-25(20) 高炉(ＢＢ)

施工 第0 -0003号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 28.68% 材料構成比： 71.32% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工 第0 -0004号表

U型側溝質量 1 0 5 0 k g / 個

10

m

当り

[illegible]

施工内訳表

排水構造物工 U型側溝据付（手間のみ）

施工 第0 -0005号表

$$\underline{L = 1 \ 0 \ 0 \ 0}$$

U型側溝質量 9 8 7 k g / 個

10

m

当り

[illegible]

施工 第0 -0006号表

U型側溝質量 897 kg / 個

10

m

当り

[illegible]

施工 第0 -0007号表

U型側溝質量 9 6 2 k g / 個

10

m

当り

[illegible]

施工 第0 -0008号表

U型側溝質量 8 4 0 k g / 個

10

m

当り

[illegible]

施工 第0 -0009号表

U型側溝質量 8 9 5 k g / 個

m

当り

[illegible]

施工 第0 -0010号表

U型側溝質量 831 kg / 個

10

m

当り

[illegible]

施工 第0 -0011号表

U型側溝質量 8 7 0 k g / 個

m

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0035

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

鉄筋・無筋構造物

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0012号表

標準単価： 1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%	人		型わく工		
普通作業員	25.14%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.51%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増あり

機械構成比： 0.43% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

30.81% 材料構成比： 68.76%

21-12-25(20)(W/C=55%以下) 高炉 (B B

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0013号表

1

m 3 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J (長期割引)	0.43%	日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員	14.54%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.28%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.73%	人		特殊作業員		
生コン 2 1 - 1 2 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 5 5 % 以下)	65.84%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL	2.92%	L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0013号表

特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

21-12-25(20)(W/C=55%以下)

高炉(ＢＢ)

1

m 3 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 30.81%

材料構成比： 68.76%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄセメント種類： 高炉(ＢＢ) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：21-12-25(20)(W/C=55%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

鉄筋加工・組立
一般構造物

施工 第0 -0014号表

1 t 当り

[illegible]

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0039

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
鉄筋工	2.30	人			
普通作業員	0.20	人			
ラッパレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (機械賃料) 2 5 t 排対型 2 0 1 4 年規制 賃料長期割引有 (1 ヶ月超)	0.04	日			施工 第0-0016号表
異形棒鋼 S D 2 9 5 A / S D 2 9 5 D 1 3	1.03	t			
諸雑費	12.00	%			(労) × 率
* * * 単位当り * * *	1	t			
作業区分 : 加工 R T C 賃料補正係数 : 1			鉄筋材料規格・径 : S D 2 9 5 D 1 3 1工事当たり総運転日数区分 (ラッパレンクレーン) : 23日以上		

施工内訳表

頁0-0040

ラフテールクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（機械賃料）

25 t 排対型 2014年規制

賃料長期割引有(1ヶ月超)

施工 第0 -0016号表

1 目 当り

[illegible]

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0041

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
鉄筋工	3.50	人			
普通作業員	0.30	人			
ラッパレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (機械賃料) 2 5 t 排対型 2 0 1 4 年規制 賃料長期割引有 (1 ヶ月超)	0.11	日			施工 第0-0016号表
諸雑費	8.00	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：S D 2 9 5 D 1 3 1工事当たり総運転日数区分(ラッパレンクレーン)：23日以上			組立区分：一般構造物 R T C 賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

床掘り
土砂

施工 第0 -0018号表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	18.73%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
特殊運転手	40.26%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.90%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.11%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0043

床掘り

土砂

機械構成比： 18.73%

勞務構成比： 74.16%

小規模

材料構成比： 7.11%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0044

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 26.01% 労務構成比： 62.89%

小規模(標準)

材料構成比： 11.10%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0019号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
特殊運転手	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施工内訳表

頁0-0045

埋戻 まき出し
砂・砂質土

締固めあり タンパ()

施工 第0 -0020号表

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0046

法面整形

盛土部

法面締固めなし

施工 第0 -0021号表

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積 0 . 8 m 3 (長期割引)	11.87%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	33.62%	人		普通作業員		
特殊運転手	28.67%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	13.66%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.18%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

標準単価:

市場単価構成比: 0.00%

材料構成比: 12.18%

労務構成比: 75.95%

機械構成比: 11.87%

施 工 内 訳 表

頁0-0047

法面整形

盛土部

機械構成比： 11.87%

労務構成比： 75.95%

法面締固めなし

材料構成比： 12.18%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

残土運搬

小規模 DID区間なし 5.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0022号表

1 m3 当り

機械構成比： 26.52% 労務構成比： 61.90% 材料構成比： 11.58% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：5.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

間詰コンクリート

一般養生 小型車割増あり

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

28.68%

材料構成比： 71.32%

捨-8-25(20)

高炉 (B B)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0023号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	12.85%	人		普通作業員		
特殊作業員	7.30%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.58%	人		土木一般世話役		
生コン 捨—8—25 (2 0) — B B (規格外)	71.32%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0050

間詰コンクリート

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

捨-8-25(20) 高炉 (B B)

施工 第0 -0023号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比：

28.68%

材料構成比： 71.32%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0051

構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0 -0024号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0052

舗装版切断
コンクリート舗装版

施工 第0 -0025号表

機械構成比： 13.11% 労務構成比： 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	8.92%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	17.37%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.50%	人		土木一般世話役		
普通作業員	7.79%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	32.35%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

施工 第0 -0025号表

機械構成比： 13.11% 労務構成比： 15cm以下 50.94% 材料構成比： 35.95% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

無筋コンクリート殻運搬

小規模 DID区間なし 5.0km以下

機械構成比： 26.52% 労務構成比：

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

61.90% 材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手	61.90%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.58%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：5.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0055

無筋コンクリート塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0027号表

1 t 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0056

残土処理費
中間処理場

施工 第0 -0028号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0057

敷鉄板設置・撤去工

設置～賃料～撤去 供用39日

使用回数1回

施工 第0 -0029号表

1000

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板（リース）	1,000.00	m 2			1 5 2 4 × 6 0 9 6 × 2 2
敷鉄板整備費	1,000.00	m 2			
特殊作業員	2.90	人			
普通作業員	2.90	人			
バックハウ(加-ラ型外-ン機能付)（機械賃料） 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊 超低騒音排対型3次 賃料長期割引有(30日	3.31	日			施工 第0-0030号表
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	345	L			
特殊運転手	2.90	人			
*** 合 計 ***	1,000	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
施工区分：設置～賃料～撤去 使用回数：1 敷鉄板整備費単価：			供用日数：39 敷鉄板単価： 1工事当たり機械総供用日数区分(BH)：30日以上		

施工 第0 -0030号表

超低騒音排対型 3 次

賃料長期割引有(30日)

1 目 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0059

[ガードレール部材設置撤去（レール）]

路側用

施工 第0 -0031号表

1 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0060

[ガードレール部材設置（レール設置）]

路側用

施工 第0 -0032号表

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0061

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0 -0033号表

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

1

m 3

当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

30.81%

材料構成比：

68.76%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J (長期割引)	0.43%	日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員	14.54%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.28%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	6.73%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	65.84%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL	2.92%	L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0033号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(ＢＢ)

1 m3 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比： 30.81%

材料構成比： 68.76%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) ｺﾝｸﾘｰﾄセメント種類： 高炉(ＢＢ) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

ネットフェンス工（本体）

施工 第0 -0034号表

柵高 1 . 2 m（亜鉛メッキ製）

支柱間隔 2 . 0 m

アンカーブロック設置

20

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネットフェンス （亜鉛メッキ） A - 型 支柱間隔 2.0 m	20.0	m			
ネットフェンスアンカーブロック 1 8 × 1 8 × 4 5 cm	10.0	個			
土木一般世話役	0.35	人			
普通作業員	1.40	人			
諸雑費	1.00	%			
*** 合 計 ***	20	m			
*** 単位当り ***	1	m			
柵高・材料状況：柵高 1 . 2 m（亜鉛メッキ製） 支柱間隔：支柱間隔 2 . 0 m ブロック・小単価（円）：			基礎状況：アンカーブロック設置 フェンス単価（円 / m）：		

施 工 内 訳 表

床掘り
土砂
現場制約あり

施工 第0 -0035号表

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施工内訳表

施工 第0 -0036号表

10 m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0066

水替工（小口径）設置撤去 排水ポンプ
ポンプ台数 1 台

施工 第0 -0037号表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

水替工（小口径） 排水ポンプ運転

施工 第0 -0038号表

0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機（機械賃料） ガソリン発電機 出力2.0kVA 排対型 3 次 賃料長期割引有(20日)	31.00	日			施工 第0-0039号表
ガソリン レギュラー スタンド	186	L			
土木一般世話役	0.80	人			
普通作業員	1.00	人			
諸雑費	8.00	%			
*** 単位当り ***	1	箇所			
排水方法： 作業時排水 運転日数（日）：20 1工事当たり総供用日数区分（機賃）：20日			排水量： 0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下 動力源： 発動発電機		

施工内訳表

頁0-0068

発動発電機（機械賃料）

ガソリン発電機 出力2.0kVA

排対型 3 次 賃料長期割引有(20日)

施工 第0 -0039号表

1 目 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

水替工（小口径） 排水ポンプ運転

施工 第0 -0040号表

1 箇所 当り

0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機（機械賃料） ガソリン発電機 出力2.0kVA 排対型 3 次 賃料長期割引無	11.88	日			施工 第0-0041号表
ガソリン レギュラー スタンド	307	L			
土木一般世話役	0.44	人			
普通作業員	0.55	人			
諸雑費	5.00	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
排水方法： 常時排水 運転日数（日）：11 1工事当たり総供用日数区分（機賃）：19日以下			排水量： 0～7（m3/h）未満 全揚程10m以下 動力源： 発動発電機		

施工内訳表

頁0-0070

発動発電機（機械賃料）
ガソリン発電機 出力2.0kVA

排対型 3 次 賃料長期割引無

施工 第0 -0041号表

1 目 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0071

輸送費（敷鉄板）

往復計上 片道輸送距離 10 kmまで

製品長12m以内

施工 第0 -0042号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]