

設 計 書

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費		式	1			
	共 通 仮 設 費		式	1			
	現 場 経 費		式	1			
	一 般 管 理 費		式	1			
	本 工 事 費 計						
	消 費 税 相 当 額	10%	式	1			
	合 計						

設 計 書

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	共 通 仮 設 費						
	現 場 事 務 所		式	1			
	ト イ レ ユ ニ ッ ト						
	機 械 器 具 損 料						
	動 力 用 水 費						
	試 験 費						
	工 事 写 真 費						
	安 全 管 理 費						
	整 理 清 掃 費						
	【 共 通 仮 設 計 】		式	1			
	あと施工アンカー試験費	引張試験5本(報告書作成共)	式	1			
	【 積 上 共 通 仮 設 計 】						
	小 計						

設 計 書

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	直 接 工 事 費						
1	仮 設 工 事		式	1			
2	既 存 機 器 撤 去 工 事		式	1			
3	空 調 設 備 機 器		式	1			
4	機 器 据 付 ・ 配 管 設 備 工 事		式	1			
	計						

設 計 書

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮 設 工 事						
	室外機荷揚げ費	クレーン車損料	式	1			
	室内養生費	ビニルシート敷養生	式	1			
	清掃片付け費	(養生材、梱包材等)	式	1			
	運搬費	仮設材等	式	1			
○	発生材処分費	(養生材、梱包材等)	式	1			
	1) 小 計						

設 計 書

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
					#REF!		
2	既 存 機 器 撤 去 工 事						
	AC-15 議員控室	室内機 FHYCJ140B x2 }	組	1			
	天井埋込形エアコン	室外機 RYJ280LA					
	AC-13 議会事務局	室内機 FHYCJ112B }	組	1			
	天井埋込形エアコン	室外機 RYJ112B					
	AC-40 監査委員会室	室内機 FHYCJ112B }	組	1			
	天井埋込形エアコン	室外機 RYJ112B					
	AC-40 第2委員会室	室内機 FHYCJ112B }	組	1			
	天井埋込形エアコン	室外機 RYJ112B					
	機器撤去費	上記載の4組	式	1			
○	機器処分費		式	1			
	フロンガス回収作業費		式	1			
○	フロンガス破壊・処分費		kg	16			
	ボンベ送料・申請費		式	1			
	2) 小 計						

設 計 書

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	空 調 設 備 機 器						
	AC-15 (26)	議員控室					
	天井埋込カセット形 S-ランドフロー (センシング)タイプ						
	ツイン セット参考品番	SSRC280DD	組	1			
	定格冷房標準能力	25.0 (6.3～28.0) kw					
	定格暖房標準能力	28.0 (7.0～35.0) kw					
	APF2015	7.4					
	室内ファン風量強	26.5 m3/min					
	室内ファン電動機出力	106 x 1 W					
	室外ファン風量	94 m3/min					
	室外ファン電動機出力	110 x 2 W					
	圧縮機電動機出力	2.36 kw					
	電源 3 相 200V60Hz						
	外形寸法	(W x L x H)・質量					
	室内機	950x950x338mm 30.5kg					
	室外機	1430x320x940mm 90kg					
	センシングユニット	BRE49B2F					
	運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4					

設 計 書

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	AC-13 (26)、AC-40 (26)	議会事務局、監査委員室、第2委員会室					
	天井埋込カセット形 S-ランドフロー (センシング)タイプ						
	ペア セット参考品番	SSRC112D	組	3			
	定格冷房標準能力	10.0 (3.1~11.2) kw					
	定格暖房標準能力	11.2 (2.8~14.0) kw					
	APF2015	7.4					
	室内ファン風量強	26.5 m3/min					
	室内ファン電動機出力	106 x 1 W					
	室外ファン風量	94 m3/min					
	室外ファン電動機出力	110 x 2 W					
	圧縮機電動機出力	1.79 Kw					
	電源 3 相 200V60Hz						
	外形寸法	(W x L x H)・質量					
	室内機	950x950x338mm 30.5kg					
	室外機	1430x320x940mm 90kg					
	センシングユニット	BRE49B2F					
	運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4					
	3) 小 計						

設 計 書

No	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
					#REF!		
4	機 器 据 付 ・ 配 管 設 備 工 事						
	*再利用品【冷媒管、ドレン管、連絡線、リモコン線、屋外架台、 室内吊金具、外部配管樹脂カバー、室外機転倒防止材】						
	室外機据付架台(既設品加工金具)	AC-13、AC-40	式	1			
	室外機据付架台	タイガーベースL=500	本	2			
	室外機架台加工・据付費		式	1			
	室内機取付費		式	1			
	室外機取付費		式	1			
	冷媒配管切断・接続費	材工	式	1			
	ドレン管切断・接続費	材工	式	1			
	ドレン管新設	材工 25vp 9m	式	1			
	配管化粧カバー工事費	スリムダクト、補足材共	式	1			
	室内機落下防止材取付費	材工共 (2.0SUSワイヤー)	組	5			
	あと施工アンカー	10本打ち込み M10	式	1			
	電気設備工事	電源取外、再接続材工共	式	1			
	ブレーカー交換費(材工共)	議員控室40Aを50Aに交換	式	1			
	消耗品及び雑材料		式	1			
	耐圧試験費	24H以上	式	1			
	試運転調整費	真空引き共	式	1			
	運搬費		式	1			
	天井点検口	450x450	式	2			
	4) 小 計						