

令和 8 年度

老朽管更新事業

配水管布設替工事 小町屋公民館工区

駒ヶ根市 小町屋

数 量 計 算 書

駒 ヶ 根 市

工事名	令和 8 年度 老朽管更新事業 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 小町屋公民館工区		駒ヶ根市 小町屋		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配水管布設替工事			式				
材料費【市道1－500号線】			式				
水道配水用 ポリエチレン管	受口付直管 φ 75	本			14		
水道配水用 ポリエチレン管	直管 φ 75	本			2		
EFソケット	φ 75	個			4		
EF両受チーズ	φ 75	個			1		
EFフランジ短管	φ 75	個			1		
異種管継手 PCジョイント	FCD内面粉体塗装 φ 75	個			2		
異種管継手 PVジョイント	FCD内面粉体塗装 φ 75	個			2		
標示テープ（2倍）	W=150	m			80.3		
布設工【市道1－500号線】			式				
ポリエチレン管布設工	φ 75	m			80.0		
ポリエチレン管切断工	φ 75	口			4		

工事名	令和 8 年度 老朽管更新事業 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 小町屋公民館工区		駒ヶ根市 小町屋		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ポリエチレン管 融着継手工（受口）		φ 75	箇所		14		
ポリエチレン管 融着継手工（ソケット）		φ 75	箇所		4		
EF両受チーズ継手工		φ 75	箇所		1		
フランジ継手工		φ 75	口		1		
ポリエチレン管 （メカニカル）継手工		φ 75	口		4		
メカニカル継手工		φ 75	口		4		
土工・舗装工【市道1－500号線】							
管路掘削工			m3		50		
管路埋戻工			m3		20		
保護砂			m3		14		
発生土処理工			m3		30		
舗装版切断			m		320		
舗装版破碎			m2		96		

工事名	令和 8 年度 老朽管更新事業 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 小町屋公民館工区 駒ヶ根市 小町屋				工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤工		RC-40 t=20cm	m2		48		
上層路盤工		M-40 t=15cm	m2		48		
表層工		再密As20F t=4cm	m2		96		
殻運搬		アスファルト殻	m3		4		
処分費		アスファルト殻	t		9		
処分費		残土	m3		29		
給水管取出し工事			式				
材料費【市道1-500号線】			式				
ボール式サドル付分水栓		HPPE用 メカニカル接合 φ75×20	個		7		
サドル付分水栓 防食フィルム		止水機構13～25用 配水管φ75～100用	個		7		
埋設識別マーカー		水道用	個		7		
PP用継手 分・止水栓用ソケット		φ20	個		7		
水道用ポリエチレン二層管		1種 φ20	m		35.0		

工事名	令和 8 年度 老朽管更新事業 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 小町屋公民館工区		駒ヶ根市 小町屋		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
PP用継手エンドキャップ		φ20	個		4		
PP用継手ソケット		φ20	個		2		
（仮設）ボール式止水栓 キャップ式角ハンドル用		φ20	個		4		
（仮設）PP用継手 分・止水栓用ソケット		φ20	個		8		
標示テープ（2倍）		W=75	m		35.0		
布設工【市道1-500号線】							
分水栓建込み工 ポリエチレン管		φ75×20	箇所		7		
サドル付分水栓 防食フィルム巻き			箇所		7		
分・止水栓継手工		φ20	箇所		15		
ポリエチレン管据付工		φ20	m		35.0		
PP用キャップ継手工		φ20	箇所		4		
PP用ソケット継手工		φ20	箇所		2		
止水栓取付け工 PP用		φ20 ボール式止水栓	箇所		4		

工事名	令和 8 年度 老朽管更新事業 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 小町屋公民館工区		駒ヶ根市 小町屋		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土工・舗装工【市道1-500号線】							
管路掘削工			m3		20		
管路埋戻工			m3		10		
保護砂			m3		4		
発生土処理工			m3		2		
処分費		残土	m3		2		
仮設工事			式				
材料費【市道1-500号線】			式				
(仮設)水道用 ポリエチレン二層管		1種 φ13	m		30.0		
(仮設)水道用 ポリエチレン二層管		1種 φ25	m		43.0		
(仮設)水道用 ポリエチレン二層管		1種 φ30	m		2.0		
(仮設)PP用継手 分・止水栓用ソケット		φ13	個		12		
(仮設)PP用継手エルボ		φ13	個		3		

工事名	令和 8 年度 老朽管更新事業 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 小町屋公民館工区		駒ヶ根市 小町屋		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
（仮設）PP用継手エルボ		φ25	個		1		
（仮設）PP用継手チーズ		φ13	個		3		
（仮設）PP用継手チーズ		φ25×13	個		2		
（仮設）PP用継手ソケット		φ25×13	個		1		
（仮設）PP用継手ソケット		φ30×25	個		1		
（仮設）甲止水栓 キャップ式角ハンドル用		φ13	個		3		
（仮設）ボール式止水栓 キャップ式角ハンドル用		φ13	個		3		
（仮設）PP用継手 メーター用ソケット		φ13	個		3		
布設工【市道1-500号線】							
ポリエチレン管据付工		φ13	m		30.0		
ポリエチレン管据付工		φ25	m		43.0		
ポリエチレン管据付工		φ30	m		2.0		
分・止水栓継手工		φ13	箇所		12		

工事名	令和8年度 老朽管更新事業 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 小町屋公民館工区		駒ヶ根市 小町屋		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
PP用エルボ継手工		φ13	箇所		3		
PP用エルボ継手工		φ25	箇所		1		
PP用チーズ継手工		φ13	箇所		3		
PP用チーズ継手工		φ25×13	箇所		2		
PP用ソケット継手工		φ25×13	箇所		1		
PP用ソケット継手工		φ30×25	箇所		1		
止水栓取付け工 PP用		φ13 甲止水栓	箇所		3		
止水栓取付け工 PP用		φ13 ボール式止水栓	箇所		3		
PP用メーター用 ソケット継手工		φ13	箇所		3		
仮設撤去			式		1		
仮設工事（レンタル鋼管）			式				
材料費【市道1-500号線】			式				
ステンレス鋼管 直管 L=1.0m		G型 80A	本		2		

工事名	令和 8 年度 老朽管更新事業 (回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 小町屋公民館工区		駒ヶ根市 小町屋		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ステンレス鋼管 直管 L=0.5m		G型 80A	本		1		
ステンレス鋼管 フレキ管 L=1.0m		G型 80A	本		2		
ステンレス鋼管 エルボ90°		G型 80A	個		1		
ステンレス鋼管 チーズ		G型 80A×80A	個		1		
ステンレス鋼管 マルチジョイント		G型 80A	個		1		
ステンレス鋼管 レギュレーター		G型 80A×50A	個		1		
ステンレス鋼管 接続短管 受×受		G型 80A	個		1		
ステンレス鋼管 接続短管 挿×ネジ		G型 50A	個		1		
ステンレス鋼管 仮設消火栓		×65（80A）	基		1		
布設工【市道1-500号線】							
ステンレス鋼管 人力布設工		G型 80A	m		4.5		
G型継手工		80A	口		10		
G型継手工		50A	口		1		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仮設工事（ステンレス鋼管80A）【市道1-500号線】

(材 料 内 訳)

[illegible]

[illegible]

[illegible]