

箇所 番号		部長		課長		係長		審査者		設計者	
令和8年度 農業集落排水事業 脱水機修繕工事 竜東中部地区浄化センター 閲覧設計書											
駒ヶ根市 中沢12167番地1											
設計大要						施工方法		請負			
・脱水機修繕 一式 日本下水道協会 下水道用設計標準歩掛表 令和7年度版 ポンプ場・処理場施設（機械設備）編 に準拠する。						施工期間		日間			
						起工予定年月日		令和 年 月 日			
						竣工予定年月日		令和 年 月 日			
						契約保証方法		補正なし			

費 目	工 種	種 別	細 別	金 額	摘 要
本工事費					
	脱水機修繕工				
		機器費			
		直接工事費			
		間接工事費			
		一般管理費等			
工事価格					
消費税等相当額					
本工事費計					

費 目	工 種	種 別	細 別	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	脱水機修繕工							
		機器費						
			バキュームホッパー本体	1	個			単価は見積による
			ホッパーフレーム	1	個			単価は見積による
			ホッパーローラー	90	本			単価は見積による
			ホッパーローラーシャフト	30	本			単価は見積による
			PVC TSバルブソケット	1	個			単価は見積による
			ダクトホース 内径75φ*700L	1	本			単価は見積による

費 目	工 種	種 別	細 別	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
			ダクトホース 内径65φ*600L	1	本			単価は見積による
			ホースバンド 80φ	2	個			単価は見積による
			ホースバンド 70φ	2	個			単価は見積による
			エルボ SUS 21/2B	1	個			単価は見積による
			エルボ SUS 2B	1	個			単価は見積による
			計					機器費
		直接工事費						
		輸送費						

費 目	工 種	種 別	細 別	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
			梱包送料 チャーター代含む	1	式			単価は見積による
			小計					[輸送費]
		労務費						
			機器撤去工 機械設備据付工		人			6類 機器質量を0.107tと想定 撤去後に使用しない
			機器撤去工 普通作業員		人			6類 機器質量を0.107tと想定 撤去後に使用しない
			機器据付工 機械設備据付工		人			6類 機器質量を0.107tと想定
			機器据付工 普通作業員		人			6類 機器質量を0.107tと想定
			小計					[労務費]
			計					直接工事費

費 目	工 種	種 別	細 別	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		間接工事費						
			共通仮設費	1	式			
			小計					[共通仮設費]
			現場管理費	1	式			
			小計					[現場管理費]
			据付間接費	1	式			
			小計					[据付間接費]
			計					間接工事費
		据付工事原価						

費 目	工 種	種 別	細 別	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		工事原価						
		一般管理費等						
			一般管理費等	1	式			
			計					一般管理費等
工事価格		工事価格						